

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na stavebné práce

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení za účelom realizácie stavby:

„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko – Zemianska Olča“

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno spoločnosti:	Novosedlík, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Chotárna 41, 949 01 Nitra
IČO:	34104402
DIČ:	2020409930
IČ DPH:	SK2020409930
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Štefánikova trieda 13, 949 01 Nitra
IBAN:	SK87 1111 0000 0066 0735 5016
Zastúpený:	Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti
Tel:	+421 37 7415684-5
E-mail:	nitra@novosedliksro.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

a

Objednávateľ:	
Názov:	Obec Zemianska Olča
So sídlom :	Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča
IČO :	00 306 720
DIČ:	2021014842
Zastúpený :	Ivan Válek – starosta obce
(ďalej ako „objednávateľ“)	

II.

Predmet dodatku

- 2.1.** Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020 podľa §18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

- a) Predmetom dodatku je úprava článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2,
b) Predmetom dodatku je úprava článku V. Cena za dielo, bod 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH, bod 5.1.2 sadzba 20% DPH a bod 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020.

2.2. Pôvodné znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 6 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.

Nové znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 11 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.

2.3. Pôvodné znenie článku V. Cena za dielo, bod 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH, bod 5.1.2 sadzba 20% DPH a bod 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	413 183,59 EUR
5.1.2 sadzba 20% DPH	82 636,72 EUR
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	495 820,31 EUR

Cena menej prác

Cena celkom bez DPH	47 839,60 EUR
DPH 20%	9 567,92 EUR
Cena celkom s DPH	57 407,52 EUR

Cena navyše prác

Cena celkom bez DPH	164 048,72 EUR
DPH 20%	32 809,74 EUR
Cena celkom s DPH	196 858,46 EUR

Nové znenie - dodatok č. 1

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH	529 392,70 EUR
5.1.2 sadzba 20% DPH	105 878,54 EUR
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH	635 271,24 EUR

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer nové znenie – dodatok č. 1

V Nitre dňa 08.02.2021

08. 02, 2021
V Zemianskej Olči, dňa

NOVOSÉDLÍK, spol. s r.o.
948 01 NITRA, Štoltárna 41
Tel: 037/741 53 64-5

Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ spoločnosti



Ivan Válek
starosta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:
OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:
Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:
PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34104402
IČ DPH: SK2020409930

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			529 392,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			529 392,70
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	529 392,70	105 878,54
Cena s DPH	v	EUR	635 271,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
043 01 NITRA, Chotárna 41
TEL: 0377741 30 40-5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08 02 2021

08.02.2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča		
Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	
Objednávateľ:	OBEC Zemianska Olča	Projektant:	PROJEKT - Ing. Terézia Górozdiová
Zhotoviteľ:	Novosedlík, spol. s r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		529 392,70	635 271,24
1	Oprávnené náklady	362 780,08	435 336,10
11	Výmena okien a dverí	30 152,33	36 182,80
12	Zateplenie obvodových stien	41 056,69	49 268,03
13	Zateplenie stropu a strechy	39 046,12	46 855,34
14	Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla	67 553,84	81 064,61
15	Ostatné	9 325,82	11 190,98
16	Vnútorne rekonštrukcie	113 524,23	136 229,08
17	Bezbarierizácia budovy	62 121,05	74 545,26
2	Neoprávnené náklady	166 612,62	199 935,14
21	Výmena okien a dverí	31 898,80	38 278,56
22	Zateplenie obvodových stien	20 618,18	24 741,82
23	Zateplenie strechy	14 865,76	17 838,91
24	Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla	11 180,56	13 416,67
25	Ostatné	8 474,16	10 168,99
26	Vnútorne rekonštrukcie	44 451,59	53 341,91
28	Elektroinštalácie - dodatočne plánovaná	35 123,57	42 148,28
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		529 392,70	635 271,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

11 - Výmena okien a dverí

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 152,33

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

30 152,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 030,47

Cena s DPH

v EUR

36 182,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
040 01 NITRA, Chotárna 41
IČO: 35774120 34-3

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

11 - Výmena okien a dverí

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 152,33

HSV - Práce a dodávky HSV

2 375,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

899,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 304,99

99 - Presun hmôt HSV

170,84

PSV - Práce a dodávky PSV

4 650,49

764 - Konštrukcie klampiarske

1 221,63

766 - Konštrukcie stolárske

3 124,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

150,25

784 - Dokončovacie práce - maľby

154,50

VP - Práce navyše

23 126,19

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

11 - Výmena okien a dverí

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 152,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 375,65

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

899,82

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	342,200	2,10	718,62
2	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	0,000	5,23	0,00
3	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	60,400	3,00	181,20
4	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=260mm biela	m	0,000	9,61	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 304,99

5	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených. plochy nad 4 m2. -0,04800t	m2	110,760	2,73	302,37
6	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,100	8,85	71,69
7	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	0,000	1,05	0,00
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,480	5,65	59,21
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	31,440	3,98	125,13
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,480	8,63	90,44
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,400	0,27	14,15
12	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,480	61,26	642,00

D 99

Presun hmôt HSV

170,84

13	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	31,061	5,50	170,84
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 650,49

D 764

Konštrukcie klampiarske

1 221,63

14	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	60,960	19,15	1 167,38
15	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0,00135t	m	62,000	0,85	52,70
16	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výškv nad 6 do 12 m	t	0,025	61,91	1,55

D 766

Konštrukcie stolárske

3 124,11

17	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	229,900	8,27	1 901,27
18	M	2832301290	Tesniaca fólia W- vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	480,396	1,27	610,10
19	M	6114123860	Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 900x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	115,07	0,00
20	M	6114123920	Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1800x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	189,38	0,00
21	M	6114124290	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1800x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	189,38	0,00
22	M	6114124300	Plastové okno dvojkridlové sklopné, rozmer 900x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	237,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	385,46	0,00
24	K	766641073	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	47,630	8,27	393,90
25	M	2832301300	Tesniaca fólia W- vario 100 mm, pre okenné konštrukcie	m	47,796	1,60	76,47
26	M	6114122700	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej stene 2700/ 3000 mm	ks	0,000	1 790,52	0,00
27	M	6114122900	Plastové balkónové dvere v zasklenej stene 2700/ 3360 mm	ks	0,000	1 977,68	0,00
28	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,047	35,18	142,37
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
29	K	767662110	Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	0,000	2,24	0,00
30	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	42,46	0,00
D 783			Dokončovacie práce - nátery				150,25
31	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	25,000	1,11	27,75
32	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	25,000	4,90	122,50
D 784			Dokončovacie práce - maľby				154,50
33	K	784451911	Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	150,000	1,03	154,50
D VP			Práce navyš				23 126,19
34	K	310237261.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	2,000	33,51	67,02
35	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,280	242,84	310,84
36	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,554	228,76	584,25
37	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	42,219	15,46	652,71
38	K	61242599/R	Vyrovnávanie jestvujúcich ostení okenných alebo dverných pre montáž tesniacich pásk, vrátane dodávky materiálu (príprava podkladu pre utesnenie pripájacej škary podľa STN 733134)	m	253,500	7,74	1 962,09
39	K	612425990/R	Vyrovnávanie okenných alebo dverných ostení hrubou omietkou pod finálnu omietku	m	191,905	5,85	1 122,64
40	M	611900098/R	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	15,650	13,73	214,87
41	M	611900099/R	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=380mm biela	m	44,750	20,00	895,00
42	K	648999/R	Vyspravenie styku medzi jestvujúcimi kamennými a novými plastovými parapetnými doskami silikónovaním	m	60,400	2,44	147,36
43	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	107,610	1,85	199,08
44	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,100	4,00	12,40
45	K	967031734.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0.55700t	m2	0,578	22,46	12,98
46	K	96808111/R	Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu	m	35,840	9,90	354,82
47	K	9790991/R	Odvoz a likvidácia plastových okien - plast, sklo, kovanie	ks	5,000	35,50	177,50
48	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,779	54,61	42,54
49	K	9780145/R	Otlčenie omietok ostení a nadpraží vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	47,877	3,74	179,06
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,480	4,80	50,30
51	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,480	0,75	7,86
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,480	2,82	29,55
53	M	611412386/R1	Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 820x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	107,25	429,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	611412386/R2	Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 450x850 mm (vxš), izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil	ks	5,000	113,81	569,05
55	M	611412392/R	Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	9,000	179,62	1 616,58
56	M	611412392/R2	Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1720x850 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil	ks	1,000	266,76	266,76
57	M	611412392/R3	Plastové okno jednokrídlové pevné, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	131,75	131,75
58	M	611412429/R	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	179,63	359,26
59	M	611412430/R	Plastové okno dvojkrídlové sklopné, rozmer 450x1730 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil, vrátane pákového mechanizmu na jednom z krídiel	ks	3,000	483,01	1 449,03
60	M	611412434/R1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1730 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil	ks	2,000	545,27	1 090,54
61	M	611412434/R2	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1730 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	15,000	368,90	5 533,50
62	M	611412434/R3	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	337,49	337,49
63	M	61141227/R	Plastové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej stene 2690/ 2930 mm, bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu	ks	1,000	2 221,66	2 221,66
64	M	611412290/R	Plastové balkónové dvere v zasklenej stene 2980/ 3200 mm, rozširovacie profily v hornej časti	ks	1,000	2 098,68	2 098,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

12 - Zateplenie obvodových stien

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

41 056,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	41 056,69	20,00%	8 211,34

Cena s DPH

v EUR

49 268,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
043 01 NITRA, Chotárna 31
IČ: 087741 53 54-5

Dátum a podpis:

08 02 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt: 1 - Oprávnené náklady

Časť: **12 - Zateplenie obvodových stien**

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:

Projektant: PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 056,69

HSV - Práce a dodávky HSV

41 056,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 726,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 130,60

99 - Presun hmôt HSV

199,66

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča
 Objekt: 1 - Oprávnené náklady
 Časť: 12 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Zemianska Olča
 Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
 Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:
 Projektant: PROJEKT - Ing.
 Spracovateľ: Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **41 056,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 41 056,69

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 34 726,43

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	108,700	1,30	141,31
2	K	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	121,140	8,24	998,19
3	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, základ a škrabaná 2 mm	m2	538,480	12,47	6 714,85
4	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	41,670	9,22	384,20
5	K	625251302	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	51,260	28,66	1 469,11
6	K	625251309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	143,470	38,92	5 583,85
7	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	m2	10,330	33,77	348,84
8	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	284,760	49,20	14 010,19
9	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, minerálne riešenie	m2	60,030	29,62	1 778,09
10	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	67,230	46,82	3 147,71
11	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, riešenie pre sokel (XPS)	m2	4,820	31,14	150,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 130,60

12	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	650,000	2,24	1 456,00
13	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	650,000	1,68	1 092,00
14	K	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	650,000	1,68	1 092,00
15	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 14	m	96,560	3,50	337,96
16	K	953945111	Lišta rohová hliníková	m	528,500	0,80	422,80
17	K	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových. v rozsahu do 50 %. -0.02600t	m2	27,200	1,23	33,46
18	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2. -0.08900t	m2	194,030	3,98	772,24
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,976	5,65	101,56
20	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	53,928	3,98	214,63
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,976	8,63	155,13
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,880	0,27	24,27
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	17,976	23,84	428,55

D 99 Presun hmôt HSV 199,66

24	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	36,302	5,50	199,66
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

13 - Zateplenie stropu a strechy

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 046,12

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	39 046,12	20,00%	7 809,22

Cena s DPH

v EUR

46 855,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
949 01 NITRA, Chotárna 41
TEL: 087/741 53 54-5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08 02 2021

08.02.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

13 - Zateplenie stropu a strechy

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 046,12

HSV - Práce a dodávky HSV

9 527,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 169,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 300,50

99 - Presun hmôt HSV

57,72

PSV - Práce a dodávky PSV

25 475,83

712 - Izolácie striech

12 442,21

713 - Izolácie tepelné

9 928,72

764 - Konštrukcie klampiarske

3 104,90

M - Práce a dodávky M

2 965,79

21-M - Elektromontáže

2 965,79

OST - Ostatné

327,05

VP - Práce navyše

749,51

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

13 - Zateplenie stropu a strechy

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 046,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 527,94

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 169,72

1	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	8,400	10,22	85,85
2	K	621422312	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	22,600	7,11	160,69
3	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	88,550	13,14	1 163,55
4	K	625251488	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 260 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	88,500	76,38	6 759,63

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 300,50

5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,000	1,85	148,00
6	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	7,000	18,20	127,40
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,198	5,65	102,82
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,198	8,63	157,05
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,990	0,27	24,57
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	18,198	40,70	740,66

D 99

Presun hmôt HSV

57,72

11	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	10,495	5,50	57,72
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 475,83

D 712

Izolácie striech

12 442,21

12	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	66,460	2,75	182,77
13	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	132,920	2,22	295,08
14	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	614,852	8,29	5 097,12
15	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 930,000	0,80	1 544,00
16	M	2833000150	Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	707,080	5,80	4 101,06
17	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	614,852	0,45	276,68
18	M	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové pp 300	m2	707,080	0,95	671,73
19	K	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	120,000	1,68	201,60
20	K	712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	25,000	1,96	49,00
21	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškv nad 6 do 12 m	t	0,714	32,45	23,17

D 713

Izolácie tepelné

9 928,72

22	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	528,280	1,12	591,67
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	2837653426	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 180 mm	m2	538,846	9,83	5 296,86
24	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	536,820	1,68	901,86
25	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	46,542	65,52	3 049,43
26	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,799	31,76	88,90

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 104,90

27	K	764171322	Montáž krytiny z poplastovaného plechu falcovanej, sklon strechy do 30°	m2	4,500	29,12	131,04
28	M	5537312052	Strešná krytina poplastovaná, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm oceľový plech zvitkový	m2	5,400	16,35	88,29
29	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	4,200	1,68	7,06
30	K	764323220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 270 mm	m	119,390	10,19	1 216,58
31	K	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	117,100	1,12	131,15
32	K	764333250	Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 400 mm	m	8,300	12,26	101,76
33	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	8,000	1,12	8,96
34	K	764339210	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	18,800	14,84	278,99
35	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	16,000	2,24	35,84
36	K	764341220	Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 75-100mm	ks	8,000	23,52	188,16
37	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	12,000	13,00	156,00
38	K	764359221	Kotlík zberný z poplastovaného plechu, priemer 150 mm	ks	5,000	22,72	113,60
39	K	764454211	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	35,750	17,36	620,62
40	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	4,400	1,12	4,93
41	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,354	61,91	21,92

D M Práce a dodávky M 2 965,79

D 21-M Elektromontáže 2 965,79

42	K	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	3,36	168,00
43	M	3450519400	Spojka 9629	ks	10,000	0,67	6,70
44	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	50,000	7,13	356,50
45	K	210010313	Krabica (KT 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,000	2,80	14,00
46	M	3450914000	Krabica KT-125	ks	5,000	3,32	16,60
47	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	220,000	2,35	517,00
48	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN	kg	29,920	6,24	186,70
49	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	20,000	2,80	56,00
50	M	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10,00mm	kg	12,320	1,82	22,42
51	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	m	150,000	1,60	240,00
52	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	150,000	2,18	327,00
53	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	150,000	1,46	219,00
54	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	9,000	2,18	19,62
55	M	3544216450	Podpera vedenia do muriva oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 01	ks	9,000	0,73	6,57
56	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	4,82	24,10
57	M	3544215550	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	5,000	34,41	172,05
58	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	2,69	10,76
59	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	4,000	1,85	7,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	7,000	3,19	22,33
61	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	7,000	1,06	7,42
62	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	50,000	2,35	117,50
63	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	50,000	0,57	28,50
64	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,41	9,64
65	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000	0,70	2,80
66	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	7,000	3,19	22,33
67	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	7,000	1,36	9,52
68	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,19	12,76
69	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,59	6,36
70	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	3,000	3,47	10,41
71	M	3544220650	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10	ks	3,000	2,74	8,22
72	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	18,92	56,76
73	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	3,000	20,38	61,14
74	K	M21-PM	Podružný materiál	%	2,000	27,46	54,92
75	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	27,46	164,76

D OST Ostatné 327,05

76	K	HZS000112	Demontáž bleskozvodu	hod	5,000	12,85	64,25
77	K	HZS000113	Stavebno montážne práce odborné	hod	8,000	12,85	102,80
78	K	HZS000114	Revízia bleskozvodu	hod	8,000	20,00	160,00

D VP Práce navyč 749,51

79	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,460	6,30	15,50
80	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,460	34,06	83,79
81	K	5642611/R	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. do 200 mm	m2	2,460	5,37	13,21
82	K	631312/R	Doplnenie existujúceho betónového povrchu prostým betónom (s dodaním hmôt)	m3	0,492	168,50	82,90
83	K	631313/R	Príplatek za prehladenie betónového povrchu	m3	0,492	42,77	21,04
84	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,900	17,51	260,90
85	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	8,200	3,50	28,70
86	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	34,000	4,95	168,30
87	K	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	8,200	1,33	10,91
88	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	34,000	1,89	64,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Górozdiová

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 553,84

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
67 553,84

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
13 510,77

Cena s DPH

v EUR

81 064,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.
043 01 NITRA, Chotárna 41
TEL: 037/741 20 54-5

Dátum a podpis:

08 02 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

67 553,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 374,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

264,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 069,34

99 - Presun hmôt HSV

41,00

PSV - Práce a dodávky PSV

61 533,14

713 - Izolácie tepelné

2 697,25

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

34 292,06

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

8 986,72

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8 678,16

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 785,19

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 948,01

783 - Dokončovacie práce - nátery

42,75

784 - Dokončovacie práce - maľby

103,00

M - Práce a dodávky M

807,15

21-M - Elektromontáže

807,15

OST - Ostatné

2 905,76

VP - Práce navyše

932,89

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Oľča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Miesto:

Zemianska Oľča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Oľča

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 553,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 374,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

264,56

1	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	9,900	10,22	101,18
2	K	611422221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	17,400	1,72	29,93
3	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	9,800	9,22	90,36
4	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	15,500	2,78	43,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 069,34

5	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	200,000	1,85	370,00
6	K	966079851	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2	ks	12,000	18,20	218,40
7	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm. -0,05700t	ks	19,000	5,27	100,13
8	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	9,000	13,60	122,40
9	K	974031133	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	21,900	2,52	55,19
10	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	9,800	0,35	3,43
11	K	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	11,200	0,52	5,82
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,096	5,65	28,79
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,378	8,63	37,78
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,890	0,27	5,91
15	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,096	23,84	121,49

D 99

Presun hmôt HSV

41,00

16	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	7,454	5,50	41,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 533,14

D 713

Izolácie tepelné

2 697,25

17	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm,vnút.priemer do 38	m	283,200	3,27	926,06
18	M	2837721590	Izolácia potrubia AC hrúbka 30 mm	m	288,864	4,37	1 262,34
19	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	45,000	3,96	178,20
20	M	2837741114	Izolácia potrubia, trubice s Al fóliou, hr. 40 mm	m	45,900	6,83	313,50
21	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,540	31,76	17,15

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

34 292,06

22	K	731200825	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30600t	ks	3,000	42,43	127,29
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	731249123	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap.a plynne palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	súb.	2,000	160,71	321,42
24	M	4849110820	Plynový kotol VV 200 B2HA 17- 45 kW	ks	2,000	3 426,08	6 852,16
25	K	731249124	Montáž vykurovacieho zariadenia a kotla s výkonom do 35 kW	súb.	3,000	702,45	2 107,35
26	M	4847571240	Tepelné čerpadlo, vonkajšia jednotka+hydrobox VV200 AWB-AC 15.5 kW	ks	3,000	7 765,95	23 297,85
27	M	4847571280	Ovládacia jednotka SK D 5	ks	3,000	251,16	753,48
28	K	731360271	Spalinovod + vyložkovanie komína	súb.	1,000	739,31	739,31
29	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,630	147,93	93,20

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 8 986,72

30	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0.07700t	m	2,000	2,64	5,28
31	K	732111125	Montáž rozdeľovačov a čerpadiel	ks	6,000	96,32	577,92
32	M	4847571000	Čerpadlová zostava M31-DN25	ks	2,000	314,72	629,44
33	M	4847571010	Čerpadlová zostava M31-DN32	ks	2,000	361,76	723,52
34	M	4847571020	Modulárny rozdeľovač DN40 - 4 násobný	ks	1,000	2 122,40	2 122,40
35	M	4847571030	Hydraulická výhybka HVDT 120/80 do 8m3/h	ks	1,000	1 303,68	1 303,68
36	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	54,13	54,13
37	M	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody V 100-W, objem 150l	ks	1,000	805,28	805,28
38	K	732219225	Montáž akumuláčnej nádrže v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	108,45	108,45
39	M	4847666060	Akumulačná nádrž vykurovacej vody RR 800/6, objem 800l	ks	1,000	1 673,12	1 673,12
40	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	2,000	14,46	28,92
41	K	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat objemu 80 l	súb.	1,000	151,20	151,20
42	K	732331929	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody full-combi	súb.	1,000	577,37	577,37
43	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 pre TUV	ks	1,000	7,59	7,59
44	M	4268157230	Cirkulačné čerpadlo UP 20-14 BX TUV DN20	ks	1,000	148,96	148,96
45	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,134	61,25	69,46

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 8 678,16

46	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00300t	m	300,000	0,90	270,00
47	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00500t	m	20,000	1,83	36,60
48	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15	m	165,600	11,59	1 919,30
49	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 20	m	165,100	12,69	2 095,12
50	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 25	m	42,200	15,43	651,15
51	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 32	m	25,900	20,47	530,17
52	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 40	m	9,600	27,06	259,78
53	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 50	m	20,800	34,25	712,40
54	K	733151305	Prepojovacie potrubie z medených rúrok D 6,35/15,9 mm	m	46,800	28,00	1 310,40
55	K	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky do DN 40	ks	42,000	9,18	385,56
56	K	733191113	Závěsy pre rúrky z uhlíkovej ocele do DN40	ks	140,000	0,95	133,00
57	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do DN 50 mm	m	476,000	0,69	328,44
58	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,038	44,55	46,24

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 785,19

59	K	734162414	Odlučovače kondenzátu, filtre	súb.	1,000	84,00	84,00
60	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	80,000	2,95	236,00
61	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. -0.00100t	ks	7,000	4,07	28,49
62	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	68,000	3,16	214,88
63	M	5511122600	Ventily k armatúram pro ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 T 1/2"	ks	68,000	4,20	285,60
64	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,89	31,12
65	M	5511122800	Ventily k armatúram pro ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 T DN20	ks	8,000	6,10	48,80
66	K	734211122	Ventil odzdušňovací automatický DN15	ks	2,000	2,33	4,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	734221414	Ventil regulačný H GM DN25	ks	3,000	60,37	181,11
68	K	734222611	Termostatická hlavica ET 35S	ks	28,000	18,86	528,08
69	K	734222614	Priamy termostatický ventil DN15	ks	28,000	11,33	317,24
70	K	734231213	Priame regulačné skrútkovanie DN15	ks	28,000	7,41	207,48
71	K	734240025	Montáž spätnéj klapky závitovej G 2	ks	1,000	8,53	8,53
72	M	5511871950	Spätná klapka DN50	ks	1,000	17,47	17,47
73	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 1/2	ks	22,000	6,68	146,96
74	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 3/4	ks	4,000	7,91	31,64
75	K	734296190	Montáž uzatváracej armatúry DN 40	ks	7,000	8,71	60,97
76	M	4849220012	Uzatvárací kohút DN40	ks	7,000	14,78	103,46
77	K	734296210	Montáž uzatváracej armatúry DN 50	ks	5,000	10,32	51,60
78	M	4849220013	Uzatvárací kohút DN50	ks	5,000	21,50	107,50
79	K	734421130	Tlakomer so slučkou, merací rozsah 1-400 kPa	ks	3,000	28,00	84,00
80	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,163	34,33	5,60

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					3 948,01
81	K	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm. -0,01235t	ks	10,000	3,76		37,60
82	K	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02400t	ks	30,000	4,38		131,40
83	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	16,33		32,66
84	M	4845374100	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 600x600	ks	2,000	37,68		75,36
85	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	19,000	16,97		322,43
86	M	4845380550	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22K 600x1000	ks	7,000	78,59		550,13
87	M	4845380650	Vykurovacie telesá oceľové doskové 22K 600x1200	ks	7,000	90,16		631,12
88	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x800	ks	2,000	66,98		133,96
89	M	4845380350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x600	ks	2,000	55,41		110,82
90	M	4845374250	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x600	ks	1,000	48,75		48,75
91	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000	18,89		188,90
92	M	4845385450	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1200	ks	10,000	138,67		1 386,70
93	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	2,000	4,36		8,72
94	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového a trojradového	ks	29,000	8,45		245,05
95	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,151	38,58		44,41

D		783	Dokončovacie práce - nátery					42,75
96	K	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové farby šedej základný	m2	15,000	2,85		42,75

D		784	Dokončovacie práce - maľby					103,00
97	K	784451911	Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	100,000	1,03		103,00

D		M	Práce a dodávky M					807,15
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	--------

D		21-M	Elektromontáže					807,15
98	K	210010001	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm	m	52,000	3,20		166,40
99	M	3450722000	Rúrka PVC 2313	m	52,000	0,46		23,92
100	M	3451006400	Vývodka 9913 rovná	ks	5,000	0,32		1,60
101	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	2,13		8,52
102	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68	ks	4,000	1,34		5,36
103	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	6,000	4,48		26,88
104	M	3450907510	Krabica KU 68-1	ks	6,000	1,57		9,42
105	K	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	6,000	4,48		26,88
106	M	3450926000	Krabica univerzálna KT 125	ks	6,000	3,20		19,20
107	K	210100003	Úkončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	2,06		12,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	3452105600	G-Káblové oko CU 10x12 KU-L	ks	6,000	0,74	4,44
109	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	2,79	22,32
110	M	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	8,000	0,82	6,56
111	K	210120411	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A s krytom vrátane signal.kontaktu 0/1	ks	0,000	3,92	0,00
112	M	3580503400	Istič IJL 10,0A P-118	ks	0,000	2,72	0,00
113	K	210190001	Montáž rozvodnice kotolne do váhy 20 kg	ks	0,000	28,00	0,00
114	M	3571201030	Rozvádzač nástenný RP	ks	0,000	364,00	0,00
115	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	45,000	1,66	74,70
116	M	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	45,000	0,57	25,65
117	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	52,000	1,72	89,44
118	M	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	52,000	0,87	45,24
119	K	210800201	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	2,74	82,20
120	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	3,21	96,30
121	K	M21-PM	Podružný materiál	%	2,000	7,47	14,94
122	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	7,47	44,82

D OST Ostatné 2 905,76

123	K	HZS000111	Montážne práce elektroinštalácie v kotolni	hod	14,000	16,80	235,20
124	K	HZS000112	Pomocné murárske práce v kotolni	hod	16,000	12,85	205,60
125	K	HZS000113	Revízia komína	hod	6,000	28,00	168,00
126	K	HZS000114	Odborná prehliadka kotolne, prevádzkový poriadok	hod	10,000	56,00	560,00
127	K	HZS000115	Uvedenie kotolne do prevádzky, vykurovací skúška	hod	8,000	197,12	1 576,96
128	K	HZS000116	Revízia elektroinštalácie	hod	8,000	20,00	160,00

D VP Práce navyše 932,89

129	K	971035/R1	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien, do tehál -0.00004t	cm	310,000	0,76	235,60
130	K	971045/R2	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien, do betónu -0.00005t	cm	420,000	1,09	457,80
131	K	9720500/R	Jadrové vrty diamantovými korunkami, D 70 mm do prievlakov - železobetónových -0.00012t	cm	60,000	2,80	168,00
132	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,756	3,98	34,85
133	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,378	4,80	21,01
134	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,378	0,75	3,28
135	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,378	2,82	12,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotnickej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

15 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 325,82

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
9 325,82

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 865,16

Cena s DPH

v EUR

11 190,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča
Objekt: 1 - Oprávnené náklady
Časť: 15 - Ostatné

Miesto: Zemianska Olča
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:
Projektant: PROJEKT - Ing.
Spracovateľ: Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 325,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 616,14
1 - Zemné práce	270,34
2 - Zakladanie	49,80
5 - Komunikácie	173,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	224,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	777,94
99 - Presun hmôt HSV	119,80
PSV - Práce a dodávky PSV	51,50
784 - Dokončovacie práce - maľby	51,50
M - Práce a dodávky M	6 376,99
21-M - Elektromontáže	6 376,99
OST - Ostatné	262,80
VP - Práce navyše	1 018,39

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Oľča
 Objekt: 1 - Oprávnené náklady
 Časť: 15 - Ostatné

Miesto: Zemianska Oľča
 Objednávateľ: OBEC Zemianska Oľča
 Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:
 Projektant: PROJEKT - Ing.
 Spracovateľ: Terézia Görözdiová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 325,82**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 616,14

D 1 Zemné práce 270,34

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,400	12,75	107,10
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,400	6,30	52,92
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,800	4,99	33,93
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,800	0,78	5,30
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,800	1,26	8,57
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	35,500	0,33	11,72
7	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	1,27	50,80

D 2 Zakladanie 49,80

8	K	215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,640	0,22	6,74
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	30,640	0,62	19,00
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová T- PP 200	m2	31,253	0,77	24,06

D 5 Komunikácie 173,42

11	K	564751111	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn.h.r. 150 mm	m2	30,640	5,66	173,42
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 224,84

12	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	2,200	10,22	22,48
13	K	611422221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	10,200	1,72	17,54
14	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	4,200	9,22	38,72
15	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	8,200	2,78	22,80
16	K	622463273	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka , hr. 30 mm	m2	1,800	68,50	123,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 777,94

17	K	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	55,100	7,68	423,17
18	M	5921954660	Betónový obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	57,000	2,25	128,25
19	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	1,85	74,00
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,864	5,65	21,83
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,864	8,63	33,35
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,320	0,27	5,22
23	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,864	23,84	92,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							119,80
24	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	21,782	5,50	119,80
D PSV Práce a dodávky PSV							51,50
D 784 Dokončovacie práce - maľby							51,50
25	K	784451911	Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	50,000	1,03	51,50
D M Práce a dodávky M							6 376,99
D 21-M Elektromontáže							6 376,99
26	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	20,000	3,20	64,00
27	M	3450527600	Spojka PP 0216/1	ks	4,000	0,28	1,12
28	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	20,000	0,44	8,80
29	M	3451006500	Vývodka 9916 rovná	ks	4,000	2,06	8,24
30	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000	4,48	22,40
31	M	3450907510	Krabica KT 125	ks	5,000	3,32	16,60
32	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	8,000	0,95	7,60
33	M	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	8,000	0,77	6,16
34	K	210201002	Zapojenie svietidla IP23, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	30,000	12,32	369,60
35	M	3480571670	Stropné trubicové LED svietidlo 2x22W s príslušenstvom	ks	30,000	41,22	1 236,60
36	K	210201007	Zapojenie svietidla IP23, 4 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	10,000	13,44	134,40
37	M	3480571660	Stropné trubicové LED svietidlo 4x11W s príslušenstvom	ks	0,000	33,43	0,00
38	K	210201080	Zapojenie svietidla IP23, stropného - nástenného LED	ks	85,000	11,20	952,00
39	M	3480571510	Stropné LED svietidlo 22W s príslušenstvom	ks	44,000	29,97	1 318,68
40	M	3480571440	Nástenné LED svietidlo 11W s príslušenstvom	ks	41,000	26,32	1 079,12
41	K	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	5,000	11,20	56,00
42	M	3480571530	Stropné LED svietidlo 22W s príslušenstvom	ks	5,000	29,97	149,85
43	M	3480571470	Nástenné LED svietidlo 11W s príslušenstvom	ks	1,000	26,32	26,32
44	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	6,000	11,20	67,20
45	M	3486801130	Nástenné núdzové svietidlo LED 11W, IP20, vlastným zdrojom, zálohovaním 1h	ks	6,000	36,57	219,42
46	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	0,000	1,66	0,00
47	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	0,000	0,57	0,00
48	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	0,000	1,72	0,00
49	M	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	0,000	0,87	0,00
50	K	M21-PM	Podružný materiál	%	2,000	79,11	158,22
51	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	79,11	474,66
D OST Ostatné							262,80
52	K	HZS000111	Demontáž svietidiel	hod	8,000	12,85	102,80
53	K	HZS000116	Revízia elektroinštalácie	hod	8,000	20,00	160,00
D VP Práce navyč							1 018,39
54	K	21020100/R	Zapojenie svietidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000	12,32	73,92
55	M	348057167/R	Stropné trubicové LED svietidlo 2x22W s príslušenstvom IP44	ks	6,000	41,22	247,32
56	M	34805716/r1	Svietidlo stropné 40W + rámik, UGR	ks	4,000	54,48	217,92
57	M	34805716/R2	Svietidlo stropné zapustené 40W, UGR	ks	6,000	44,88	269,28
58	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	85,000	1,64	139,40
59	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	85,000	0,83	70,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

16 - Vnútorne rekonštrukcie

JKSO:

Miesto:

Zemianska Olča

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 524,23

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
113 524,23

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
22 704,85

Cena s DPH

v EUR

136 229,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča
Objekt: 1 - Oprávnené náklady
Časť: 16 - Vnútorne rekonštrukcie

Miesto: Zemianska Olča
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:
Projektant: PROJEKT - Ing.
Spracovateľ: Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	113 524,23
HSV - Práce a dodávky HSV	37 636,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 417,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 877,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 689,67
99 - Presun hmôt HSV	652,43
PSV - Práce a dodávky PSV	54 390,39
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 403,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 167,32
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	3 910,29
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 771,30
766 - Konštrukcie stolárske	2 161,53
771 - Podlahy z dlaždíc	2 834,30
776 - Podlahy povlakové	8 724,45
777 - Podlahy syntetické	2 260,37
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 779,49
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 744,32
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 633,84
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00
M - Práce a dodávky M	362,58
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	362,58
VP - Práce navyše	21 134,41

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

16 - Vnútorne rekonštrukcie

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 524,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 636,85

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 417,57

1	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	9,50	76,00
2	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	10,90	109,00
3	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	13,45	40,35
4	K	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	15,61	0,00
5	K	317162133	Keramický preklad KP 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	21,13	105,65
6	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,598	103,40	61,83
7	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	6,168	19,39	119,60
8	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	6,168	6,90	42,56
9	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	9,800	30,11	295,08
10	K	342241161	Priečky z pálených tehál hr. 100 mm, P 10-15	m2	49,034	22,08	1 082,67
11	K	342241162	Priečky z pálených tehál hr. 150 mm, P 10-15	m2	59,872	24,80	1 484,83

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24 877,18

12	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	108,700	1,31	142,40
13	K	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	4,000	10,22	40,88
14	K	611422321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hladká	m2	8,000	4,87	38,96
15	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	20,000	9,22	184,40
16	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	736,300	2,50	1 840,75
17	K	612421626	Vnútorňa omietka pod obklady	m2	180,880	10,90	1 971,59
18	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreš 2 mm, ručné nanášanie	m2	219,400	1,80	394,92
19	K	612465135	Vnútorňa omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 10 mm	m2	167,200	8,76	1 464,67
20	K	612472132	Vnútorňa omietka barytová stien a zchodísk, štuková plstou hladená, hr.jadra 30 mm	m2	52,200	142,00	7 412,40
21	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	2,106	128,90	271,46
22	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	138,750	9,52	1 320,90
23	K	632476131	Poter cementový barytový (400kg cem./m3) hladný dreveným hladidlom hr. nad 20 do 30 mm	m2	25,600	105,89	2 710,78
24	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	440,873	12,91	5 691,67
25	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000	44,22	884,40
26	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm	ks	7,000	23,50	164,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm	ks	7,000	27,50	192,50
28	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm	ks	5,000	30,00	150,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8 689,67
29	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	643,300	1,85	1 190,11
30	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,730	2,60	14,90
31	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	17,087	19,50	333,20
32	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,240	3,86	12,51
33	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	11,356	86,70	984,57
34	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	138,750	1,80	249,75
35	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	6,000	9,94	59,64
36	K	972054311	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t	ks	0,000	9,11	0,00
37	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	10,000	2,52	25,20
38	K	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	15,000	3,81	57,15
39	K	974042544	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150mm, -0,02200t	m	10,000	7,07	70,70
40	K	974042566	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 300mm, -0,09900t	m	15,000	12,87	193,05
41	K	978059531	Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	180,880	3,10	560,73
42	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	86,407	5,65	488,20
43	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	172,814	3,98	687,80
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,407	8,63	745,69
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	864,070	0,27	233,30
46	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	86,407	4,80	414,75
47	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,407	0,75	64,81
48	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,407	2,82	243,67
49	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	86,407	23,84	2 059,94
D 99 Presun hmôt HSV							652,43
50	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	118,623	5,50	652,43
D PSV Práce a dodávky PSV							54 390,39
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							1 403,18
51	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	6,000	6,08	36,48
52	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	7,600	17,25	131,10
53	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	3,300	26,14	86,26
54	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,46	9,20
55	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	36,600	11,87	434,44
56	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	40,800	9,31	379,85
57	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	8,100	9,51	77,03
58	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	37,000	2,87	106,19
59	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	3,18	12,72
60	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	4,69	42,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	96,400	0,88	84,83
62	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,128	22,44	2,87
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							5 167,32
63	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	42,000	2,55	107,10
64	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	45,700	7,39	337,72
65	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	151,600	7,72	1 170,35
66	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	207,600	9,25	1 920,30
67	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	10,000	8,32	83,20
68	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	2,000	8,32	16,64
69	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	5,42	48,78
70	M	5511911604	Ventil HL0522.1E, so závitom	ks	9,000	10,08	90,72
71	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	28,000	10,82	302,96
72	M	5519010364	Prechodka s vnútorným závitom a jedným hladkým ukončením, d 15	ks	28,000	2,80	78,40
73	K	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	2,000	0,60	1,20
74	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	20,000	0,91	18,20
75	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	3,65	7,30
76	M	5511083500	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 E 1/2"	ks	2,000	4,18	8,36
77	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	5,24	10,48
78	M	5511083600	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 E 3/4"	ks	2,000	6,06	12,12
79	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	568,900	1,60	910,24
80	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	33,900	1,04	35,26
81	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,393	20,34	7,99
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							3 910,29
82	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	8,08	48,48
83	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	9,000	27,89	251,01
84	M	6420143070	Misa kombinovaná stojacia, 360x680x400 mm, odpad, keramika, biela	ks	9,000	74,95	674,55
85	M	6420144610	Sedátko s poklopom, 378x448 mm, duroplast, biela	ks	9,000	18,03	162,27
86	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	20,000	5,33	106,60
87	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	24,000	32,01	768,24
88	M	6420135340	Umývadlo keramické, 600x450x170 mm, biela	ks	24,000	32,74	785,76
89	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	8,39	8,39
90	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	18,19	36,38
91	M	6420137930	Výlevka, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela	ks	2,000	141,33	282,66
92	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	5,000	1,68	8,40
93	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	9,000	5,25	47,25
94	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	9,000	3,60	32,40
95	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	21,000	3,90	81,90
96	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	29,000	7,63	221,27
97	M	5514670370	Umývadlová batéria DN 15 chróm	ks	7,000	18,68	130,76
98	M	5514671040	Výlevková batéria DN15 chróm	ks	1,000	52,43	52,43
99	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	5,000	3,68	18,40