

## **Dodatok č. 2**

### **k Zmluve o dielo na stavebné práce**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení za účelom realizácie stavby:

**„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko – Zemianska Olča“**

## **I.**

### **Zmluvné strany**

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ:                |                                                                                                                        |
| Obchodné meno spoločnosti: | <b>Novosedlík, spol. s r.o.</b>                                                                                        |
| Adresa sídla spoločnosti:  | Chotárna 41, 949 01 Nitra                                                                                              |
| IČO:                       | 34104402                                                                                                               |
| DIČ:                       | 2020409930                                                                                                             |
| IČ DPH:                    | SK2020409930                                                                                                           |
| Bankové spojenie:          | UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,<br>pobočka zahraničnej banky, Štefánikova trieda 13,<br>949 01 Nitra |
| IBAN:                      | SK87 1111 0000 0066 0735 5016                                                                                          |
| Zastúpený:                 | <b>Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti</b>                                                                   |
| Tel:                       | +421 37 7415684-5                                                                                                      |
| E-mail:                    | <a href="mailto:nitra@novosedliksro.sk">nitra@novosedliksro.sk</a>                                                     |
| (ďalej len „zhotoviteľ“)   |                                                                                                                        |

a

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Objednávateľ:              |                                     |
| Názov:                     | <b>Obec Zemianska Olča</b>          |
| So sídlom :                | Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča |
| IČO :                      | 00 306 720                          |
| DIČ:                       | 2021014842                          |
| Zastúpený :                | <b>Ivan Válek – starosta obce</b>   |
| (ďalej ako „objednávateľ“) |                                     |

## **II.**

### **Predmet dodatku**

- 2.1.** Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020 podľa §18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

- a) Predmetom dodatku je úprava článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2,  
b) Predmetom dodatku je úprava článku V. Cena za dielo, bod 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH, bod 5.1.2 sadzba 20% DPH a bod 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020.

**2.2. Pôvodné znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 6 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.

**Nové znenie článku IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 13 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu.

**2.3. Pôvodné znenie článku V. Cena za dielo, bod 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH, bod 5.1.2 sadzba 20% DPH a bod 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 21.2.2020 sa mení nasledovne:**

**Pôvodné znenie Zmluva o dielo**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH     | 413 183,59 EUR |
| 5.1.2 sadzba 20% DPH                   | 82 636,72 EUR  |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 495 820,31 EUR |

**Cena menej prác**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Cena celkom bez DPH | 3 457,04 EUR |
| DPH 20%             | 691,41 EUR   |
| Cena celkom s DPH   | 4 148,45 EUR |

**Cena navyše prác**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Cena celkom bez DPH | 11 947,36 EUR |
| DPH 20%             | 2 389,47 EUR  |
| Cena celkom s DPH   | 14 336,83 EUR |

**Znenie - dodatok č. 1**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH     | 529 392,70 EUR |
| 5.1.2 sadzba 20% DPH                   | 105 878,54 EUR |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 635 271,24 EUR |

**Znenie - dodatok č. 2**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH     | 537 883,00 EUR |
| 5.1.2 sadzba 20% DPH                   | 107 576,60 EUR |
| 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH | 645 459,60 EUR |

**2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.**

### III.

#### Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1      Položkovitý ocenený výkaz výmer – znenie – dodatok č. 2

08. 02. 2021

V Nitre dňa 08.02.2021

V Zemianskej Olči, dňa .....

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
049 01 NITRA, Chotárna 41  
Tel: 087/741 50 94-5

Ing. Miroslav Novosedlík  
konateľ spoločnosti



Ivan Válek  
starosta

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov

537 883,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**537 883,00**

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| DPH znížená  | 20,00%      | 537 883,00  | 107 576,60 |

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**645 459,60**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
040 01 NITRA, Cintárna 41  
TEL: 037/777 50 54-5

08 02 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Miesto: Zemianska Olča Dátum:

Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča Projektant:

Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o. Spracovateľ:

PROJEKT - Ing. Terézia  
Görözdiová

| Kód                                      | Popis                                             | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtov</b>                        | <b>537 883,00</b>  | <b>645 459,60</b> |
| <b>1</b>                                 | <b>Oprávnené náklady</b>                          | <b>367 632,69</b>  | <b>441 159,23</b> |
| 11                                       | Výmena okien a dverí                              | 30 152,33          | 36 182,80         |
| 12                                       | Zateplenie obvodových stien                       | 41 056,69          | 49 268,03         |
| 13                                       | Zateplenie stropu a strechy                       | 43 898,73          | 52 678,48         |
| 14                                       | Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla | 67 553,84          | 81 064,61         |
| 15                                       | Ostatné                                           | 9 325,82           | 11 190,98         |
| 16                                       | Vnútorné rekonštrukcie                            | 113 524,23         | 136 229,08        |
| 17                                       | Bezbarierizácia budovy                            | 62 121,05          | 74 545,26         |
| <b>2</b>                                 | <b>Neoprávnené náklady</b>                        | <b>170 250,31</b>  | <b>204 300,37</b> |
| 21                                       | Výmena okien a dverí                              | 31 898,80          | 38 278,56         |
| 22                                       | Zateplenie obvodových stien                       | 20 618,18          | 24 741,82         |
| 23                                       | Zateplenie strechy                                | 18 503,45          | 22 204,14         |
| 24                                       | Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla | 11 180,56          | 13 416,67         |
| 25                                       | Ostatné                                           | 8 474,16           | 10 168,99         |
| 26                                       | Vnútorné rekonštrukcie                            | 44 451,59          | 53 341,91         |
| 28                                       | Elektroinštalácie - dodatočne plánovaná           | 35 123,57          | 42 148,28         |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                   | <b>537 883,00</b>  | <b>645 459,60</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

11 - Výmena okien a dverí

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 152,33

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

30 152,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 030,47

Cena s DPH

v EUR

36 182,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08 02 2021



NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
040 01 NITRA, Chotárna 41  
TEL: 0371/74 62 34-5

08.02.2021

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

11 - Výmena okien a dverí

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**30 152,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 375,65**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

899,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 304,99

99 - Presun hmôt HSV

170,84

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 650,49**

764 - Konštrukcie klampiarske

1 221,63

766 - Konštrukcie stolárske

3 124,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

150,25

784 - Dokončovacie práce - maľby

154,50

### VP - Práce navyše

**23 126,19**

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**11 - Výmena okien a dverí**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.  
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**30 152,33**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 375,65**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**899,82**

|   |   |            |                                                                                                |    |         |      |        |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 612409991  | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                 | m  | 342,200 | 2,10 | 718,62 |
| 2 | K | 612421421  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých | m2 | 0,000   | 5,23 | 0,00   |
| 3 | K | 648991113  | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                    | m  | 60,400  | 3,00 | 181,20 |
| 4 | M | 6119000970 | Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=260mm biela                                     | m  | 0,000   | 9,61 | 0,00   |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 304,99**

|    |   |           |                                                                                             |    |         |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 5  | K | 968062357 | Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t        | m2 | 110,760 | 2,73  | 302,37 |
| 6  | K | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t                                            | m2 | 8,100   | 8,85  | 71,69  |
| 7  | K | 978011141 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 0,000   | 1,05  | 0,00   |
| 8  | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím   | t  | 10,480  | 5,65  | 59,21  |
| 9  | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                            | t  | 31,440  | 3,98  | 125,13 |
| 10 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                           | t  | 10,480  | 8,63  | 90,44  |
| 11 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t  | 52,400  | 0,27  | 14,15  |
| 12 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                             | t  | 10,480  | 61,26 | 642,00 |

D 99

Presun hmôt HSV

**170,84**

|    |   |           |                                                                                               |   |        |      |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 13 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 31,061 | 5,50 | 170,84 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

**4 650,49**

D 764

Konštrukcie klampiarske

**1 221,63**

|    |   |           |                                                                           |   |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 14 | K | 764410550 | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm | m | 60,960 | 19,15 | 1 167,38 |
| 15 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t            | m | 62,000 | 0,85  | 52,70    |
| 16 | K | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   | t | 0,025  | 61,91 | 1,55     |

D 766

Konštrukcie stolárske

**3 124,11**

|    |   |            |                                                                                                      |    |         |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 17 | K | 766621402  | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom   | m  | 229,900 | 8,27   | 1 901,27 |
| 18 | M | 2832301290 | Tesniaca fólia W- vario 70 mm, pre okenné konštrukcie                                                | m  | 480,396 | 1,27   | 610,10   |
| 19 | M | 6114123860 | Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 900x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil   | ks | 0,000   | 115,07 | 0,00     |
| 20 | M | 6114123920 | Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1800x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 0,000   | 189,38 | 0,00     |
| 21 | M | 6114124290 | Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1800x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil       | ks | 0,000   | 189,38 | 0,00     |



| PČ           | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22           | M   | 6114124300  | Plastové okno dvojkrídlové sklopné, rozmer 900x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                               | ks | 0,000    | 237,76       | 0,00              |
| 23           | M   | 6114124340  | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                 | ks | 0,000    | 385,46       | 0,00              |
| 24           | K   | 766641073   | Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom                                                                    | m  | 47,630   | 8,27         | 393,90            |
| 25           | M   | 2832301300  | Tesniaca fólia W- vario 100 mm, pre okenné konštrukcie                                                                                                                           | m  | 47,796   | 1,60         | 76,47             |
| 26           | M   | 6114122700  | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej stene 2700/ 3000 mm                                                                                                             | ks | 0,000    | 1 790,52     | 0,00              |
| 27           | M   | 6114122900  | Plastové balkónové dvere v zasklenej stene 2700/ 3360 mm                                                                                                                         | ks | 0,000    | 1 977,68     | 0,00              |
| 28           | K   | 998766102   | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                            | t  | 4,047    | 35,18        | 142,37            |
| <b>D 767</b> |     |             | <b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                                                                                              |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 29           | K   | 767662110   | Demontáž a montáž mreží pevných skrutkovaním                                                                                                                                     | m2 | 0,000    | 2,24         | 0,00              |
| 30           | K   | 998767102   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                            | t  | 0,000    | 42,46        | 0,00              |
| <b>D 783</b> |     |             | <b>Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                                                                                               |    |          |              | <b>150,25</b>     |
| 31           | K   | 783201811   | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním                                                                                             | m2 | 25,000   | 1,11         | 27,75             |
| 32           | K   | 783224900   | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e                                                                             | m2 | 25,000   | 4,90         | 122,50            |
| <b>D 784</b> |     |             | <b>Dokončovacie práce - maľby</b>                                                                                                                                                |    |          |              | <b>154,50</b>     |
| 33           | K   | 784451911   | Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                          | m2 | 150,000  | 1,03         | 154,50            |
| <b>D VP</b>  |     |             | <b>Práce navyš</b>                                                                                                                                                               |    |          |              | <b>23 126,19</b>  |
| 34           | K   | 310237261.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm                                                                               | ks | 2,000    | 33,51        | 67,02             |
| 35           | K   | 310238211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                                                          | m3 | 1,280    | 242,84       | 310,84            |
| 36           | K   | 310239211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                                                             | m3 | 2,554    | 228,76       | 584,25            |
| 37           | K   | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                                                                               | m2 | 42,219   | 15,46        | 652,71            |
| 38           | K   | 61242599/R  | Vyrovnanie jestvujúcich ostení okenných alebo dverných pre montáž tesniacich pásk, vrátane dodávky materiálu (príprava podkladu pre utesnenie pripájacej škary podľa STN 733134) | m  | 253,500  | 7,74         | 1 962,09          |
| 39           | K   | 612425990/R | Vyrovnanie okenných alebo dverných ostení hrubou omietkou pod finálnu omietku                                                                                                    | m  | 191,905  | 5,85         | 1 122,64          |
| 40           | M   | 611900098/R | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela                                                                                                                        | m  | 15,650   | 13,73        | 214,87            |
| 41           | M   | 611900099/R | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=380mm biela                                                                                                                        | m  | 44,750   | 20,00        | 895,00            |
| 42           | K   | 648999/R    | Vyspravenie styku medzi jestvujúcimi kamennými a novými plastovými parapetnými doskami silikónovaním                                                                             | m  | 60,400   | 2,44         | 147,38            |
| 43           | K   | 941955001   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                                             | m2 | 107,610  | 1,85         | 199,08            |
| 44           | K   | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                                                     | m2 | 3,100    | 4,00         | 12,40             |
| 45           | K   | 967031734.S | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t                                                                             | m2 | 0,578    | 22,46        | 12,98             |
| 46           | K   | 96808111/R  | Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu                                                                                                                                   | m  | 35,840   | 9,90         | 354,82            |
| 47           | K   | 9790991/R   | Odvoz a likvidácia plastových okien - plast, sklo, kovanie                                                                                                                       | ks | 5,000    | 35,50        | 177,50            |
| 48           | K   | 971033651.S | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t                                                                                                          | m3 | 0,779    | 54,61        | 42,54             |
| 49           | K   | 9780145/R   | Otlčenie omietok ostení a nadpraží vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                                                              | m2 | 47,877   | 3,74         | 179,06            |
| 50           | K   | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                      | t  | 10,480   | 4,80         | 50,30             |
| 51           | K   | 979082121   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                                       | t  | 10,480   | 0,75         | 7,86              |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 52 | K   | 979087212    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                                                              | t  | 10,480   | 2,82         | 29,55             |
| 53 | M   | 611412386/R1 | Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 820x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                           | ks | 4,000    | 107,25       | 429,00            |
| 54 | M   | 611412386/R2 | Plastové okno jednokrídlové sklopné, rozmer 450x850 mm (vxš), izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil                                                               | ks | 5,000    | 113,81       | 569,05            |
| 55 | M   | 611412392/R  | Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                         | ks | 9,000    | 179,62       | 1 616,58          |
| 56 | M   | 611412392/R2 | Plastové okno jednokrídlové otváracé, rozmer 1720x850 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil                                                | ks | 1,000    | 266,76       | 266,76            |
| 57 | M   | 611412392/R3 | Plastové okno jednokrídlové pevné, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                            | ks | 1,000    | 131,75       | 131,75            |
| 58 | M   | 611412429/R  | Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1720x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                               | ks | 2,000    | 179,63       | 359,26            |
| 59 | M   | 611412430/R  | Plastové okno dvojkrídlové sklopné, rozmer 450x1730 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil, vrátane pákového mechanizmu na jednom z krídiel | ks | 3,000    | 483,01       | 1 449,03          |
| 60 | M   | 611412434/R1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1730 mm (vxš), bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu, 6 komorový profil                                                    | ks | 2,000    | 545,27       | 1 090,54          |
| 61 | M   | 611412434/R2 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1730 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                             | ks | 15,000   | 368,90       | 5 533,50          |
| 62 | M   | 611412434/R3 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1720x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil                                                                                             | ks | 1,000    | 337,49       | 337,49            |
| 63 | M   | 61141227/R   | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové v zasklenej stene 2690/ 2930 mm, bezpečnostné izolačné trojsklo s odolnosťou proti vlámaniu                                                             | ks | 1,000    | 2 221,66     | 2 221,66          |
| 64 | M   | 611412290/R  | Plastové balkónové dvere v zasklenej stene 2980/ 3200 mm, rozširovacie profily v hornej časti                                                                                                | ks | 1,000    | 2 098,68     | 2 098,68          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

12 - Zateplenie obvodových stien

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 056,69

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 41 056,69   | 20,00%      | 8 211,34   |

Cena s DPH

v EUR

49 268,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
049 01 NITRA, Chotárna 41  
TEL: 037/741 20 54-5

08.02.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**12 - Zateplenie obvodových stien**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**41 056,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

**41 056,69**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 726,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 130,60

99 - Presun hmôt HSV

199,66

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**12 - Zateplenie obvodových stien**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**41 056,69**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**41 056,69**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**34 726,43**

|    |   |           |                                                                                                                                 |    |         |       |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 1  | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 108,700 | 1,30  | 141,31    |
| 2  | K | 622422511 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem, stupeň členitosti Ia II -50% hladkých                                          | m2 | 121,140 | 8,24  | 998,19    |
| 3  | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, základ a škrabaná 2 mm                                                        | m2 | 538,480 | 12,47 | 6 714,85  |
| 4  | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy                                                             | m2 | 41,670  | 9,22  | 384,20    |
| 5  | K | 625251302 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy                                    | m2 | 51,260  | 28,66 | 1 469,11  |
| 6  | K | 625251309 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy                                   | m2 | 143,470 | 38,92 | 5 583,85  |
| 7  | K | 625251323 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F)                                           | m2 | 10,330  | 33,77 | 348,84    |
| 8  | K | 625251338 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy                                                 | m2 | 284,760 | 49,20 | 14 010,19 |
| 9  | K | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, minerálne riešenie                                                              | m2 | 60,030  | 29,62 | 1 778,09  |
| 10 | K | 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                                           | m2 | 67,230  | 46,82 | 3 147,71  |
| 11 | K | 625251422 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, riešenie pre sokel (XPS)                                                        | m2 | 4,820   | 31,14 | 150,09    |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**6 130,60**

|    |   |           |                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 941941052 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m              | m2 | 650,000 | 2,24  | 1 456,00 |
| 13 | K | 941941392 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m | m2 | 650,000 | 1,68  | 1 092,00 |
| 14 | K | 941944852 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m                 | m2 | 650,000 | 1,68  | 1 092,00 |
| 15 | K | 953945107 | Profil soklový hliníkový SL 14                                                                                  | m  | 96,560  | 3,50  | 337,96   |
| 16 | K | 953945111 | Lišta rohová hliníková                                                                                          | m  | 528,500 | 0,80  | 422,80   |
| 17 | K | 978036151 | Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t                     | m2 | 27,200  | 1,23  | 33,46    |
| 18 | K | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t                                        | m2 | 194,030 | 3,98  | 772,24   |
| 19 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                       | t  | 17,976  | 5,65  | 101,56   |
| 20 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                | t  | 53,928  | 3,98  | 214,63   |
| 21 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                               | t  | 17,976  | 8,63  | 155,13   |
| 22 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                   | t  | 89,880  | 0,27  | 24,27    |
| 23 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                    | t  | 17,976  | 23,84 | 428,55   |

D 99

Presun hmôt HSV

**199,66**

|    |   |           |                                                                                               |   |        |      |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 24 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 36,302 | 5,50 | 199,66 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

13 - Zateplenie stropu a strechy

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |             |                  |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |             | <b>43 898,73</b> |
|                     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00        | 20,00%      | 0,00             |
| znížená             | 43 898,73   | 20,00%      | 8 779,75         |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |             | <b>52 678,48</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |             |                  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka



NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
940 01 NITRA, Chotárna 41  
TEL: 037/741 53 94-5

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča  
Objekt: 1 - Oprávnené náklady  
Časť: 13 - Zateplenie stropu a strechy

Miesto: Zemianska Olča  
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča  
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:  
Projektant: PROJEKT - Ing.  
Spracovateľ: Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>43 898,73</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 8 803,12         |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 8 169,72         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 561,38           |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 72,02            |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 25 101,64        |
| 712 - Izolácie striech                  | 12 385,69        |
| 713 - Izolácie tepelné                  | 10 866,24        |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 1 849,71         |
| M - Práce a dodávky M                   | 2 965,79         |
| 21-M - Elektromontáže                   | 2 965,79         |
| OST - Ostatné                           | 327,05           |
| VP - Práce navyč                        | 6 701,13         |

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**13 - Zateplenie stropu a strechy**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.  
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Gena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**43 898,73**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 803,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 169,72

|   |   |           |                                                                                                               |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 611403399 | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy                                           | m2 | 8,400  | 10,22 | 85,85    |
| 2 | K | 621422312 | Oprava vonkajších omietok podhľadov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30% | m2 | 22,600 | 7,11  | 160,69   |
| 3 | K | 621462232 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm                                     | m2 | 88,550 | 13,14 | 1 163,55 |
| 4 | K | 625251488 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 260 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy          | m2 | 88,500 | 76,38 | 6 759,63 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 561,38

|    |   |           |                                                                                           |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 5  | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                      | m2 | 80,000 | 1,85  | 148,00 |
| 6  | K | 971052341 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t | ks | 7,000  | 18,20 | 127,40 |
| 7  | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 5,077  | 5,65  | 28,69  |
| 8  | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 5,077  | 8,63  | 43,81  |
| 9  | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 25,385 | 0,27  | 6,85   |
| 10 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné              | t  | 5,077  | 40,70 | 206,63 |

D 99 Presun hmôt HSV 72,02

|    |   |           |                                                                                             |   |        |      |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 11 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 13,095 | 5,50 | 72,02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 25 101,64

D 712 Izolácie striech 12 385,69

|    |   |            |                                                                                                            |    |           |       |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 12 | K | 712300831  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t                       | m2 | 66,460    | 2,75  | 182,77   |
| 13 | K | 712300834  | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t               | m2 | 132,920   | 2,22  | 295,08   |
| 14 | K | 712370070  | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 614,852   | 8,29  | 5 097,12 |
| 15 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                                       | ks | 2 144,000 | 0,80  | 1 715,20 |
| 16 | M | 2833000150 | Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá                                                                     | m2 | 707,080   | 5,80  | 4 101,06 |
| 17 | K | 712990040  | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                      | m2 | 614,852   | 0,45  | 276,68   |
| 18 | M | 6936651300 | Geotextília netkané polypropylénové pp 300                                                                 | m2 | 707,080   | 0,95  | 671,73   |
| 19 | K | 712990812  | Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t         | m2 | 0,000     | 1,68  | 0,00     |
| 20 | K | 712990813  | Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t         | m2 | 0,000     | 1,96  | 0,00     |
| 21 | K | 998712102  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                | t  | 1,419     | 32,45 | 46,05    |

D 713 Izolácie tepelné 10 866,24



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K   | 713142151  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne     | m2 | 528,280  | 1,12         | 591,67            |
| 23 | M   | 2837653426 | EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 180 mm                                                    | m2 | 538,846  | 9,83         | 5 296,86          |
| 24 | K   | 713142160  | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 541,872  | 1,68         | 910,34            |
| 25 | M   | 2837653501 | EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S                                                 | m3 | 60,531   | 65,52        | 3 965,99          |
| 26 | K   | 998713102  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                               | t  | 3,192    | 31,76        | 101,38            |

|    |     |                         |                                                                                                          |    |         |       |          |
|----|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| D  | 764 | Konštrukcie klampiarske |                                                                                                          |    |         |       | 1 849,71 |
| 27 | K   | 764171322               | Montáž krytiny z poplastovaného plechu falcovanej, sklon strechy do 30°                                  | m2 | 2,500   | 29,12 | 72,80    |
| 28 | M   | 5537312052              | Strešná krytina poplastovaná, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm oceľový plech zvitkový                              | m2 | 3,000   | 16,35 | 49,05    |
| 29 | K   | 764312822               | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t                             | m2 | 4,200   | 1,68  | 7,06     |
| 30 | K   | 764323220               | Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 270 mm          | m  | 0,000   | 10,19 | 0,00     |
| 31 | K   | 764323820               | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t                                | m  | 117,100 | 1,12  | 131,15   |
| 32 | K   | 764333250               | Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na plochých strechách rš 400 mm                                 | m  | 8,300   | 12,26 | 101,76   |
| 33 | K   | 764334850               | Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t  | m  | 8,000   | 1,12  | 8,96     |
| 34 | K   | 764339210               | Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche          | m2 | 18,800  | 14,84 | 278,99   |
| 35 | K   | 764339810               | Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t     | m2 | 16,000  | 2,24  | 35,84    |
| 36 | K   | 764341220               | Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 75-100mm                 | ks | 8,000   | 23,52 | 188,16   |
| 37 | K   | 764345831               | Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t     | ks | 12,000  | 13,00 | 156,00   |
| 38 | K   | 764359221               | Kotík zberný z poplastovaného plechu, priemer 150 mm                                                     | ks | 5,000   | 22,72 | 113,60   |
| 39 | K   | 764454211               | Odpadové rúry z poplastovaného plechu, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii | m  | 35,750  | 17,36 | 620,62   |
| 40 | K   | 764454802               | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                                         | m  | 33,800  | 1,12  | 37,86    |
| 41 | K   | 998764102               | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšk nad 6 do 12 m                                   | t  | 0,773   | 61,91 | 47,86    |

|   |  |      |                   |  |  |  |  |          |
|---|--|------|-------------------|--|--|--|--|----------|
| D |  | M    | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 2 965,79 |
| D |  | 21-M | Elektromontáže    |  |  |  |  | 2 965,79 |

|    |   |            |                                                                                                        |    |         |      |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 42 | K | 210010034  | Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou               | m  | 50,000  | 3,36 | 168,00 |
| 43 | M | 3450519400 | Spojka 9629                                                                                            | ks | 10,000  | 0,67 | 6,70   |
| 44 | M | 3450716100 | Rúrka kopex 3329                                                                                       | m  | 50,000  | 7,13 | 356,50 |
| 45 | K | 210010313  | Krabica (KT 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová                                           | ks | 5,000   | 2,80 | 14,00  |
| 46 | M | 3450914000 | Krabica KT-125                                                                                         | ks | 5,000   | 3,32 | 16,60  |
| 47 | K | 210220001  | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn                                                                    | m  | 220,000 | 2,35 | 517,00 |
| 48 | M | 3544245350 | Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN                                                    | kg | 29,920  | 6,24 | 186,70 |
| 49 | K | 210220002  | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)                                  | m  | 20,000  | 2,80 | 56,00  |
| 50 | M | 1561523500 | Drôt tahový nepatentovaný z neušľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm | kg | 12,320  | 1,82 | 22,42  |
| 51 | K | 210220101  | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21                                                            | m  | 150,000 | 1,60 | 240,00 |
| 52 | M | 3544217850 | Podpera vedenia na ploché strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ                       | ks | 150,000 | 2,18 | 327,00 |
| 53 | M | 3544217900 | Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21                                         | ks | 150,000 | 1,46 | 219,00 |
| 54 | K | 210220105  | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03                                                        | ks | 9,000   | 2,18 | 19,62  |
| 55 | M | 3544216450 | Podpera vedenia do muriva oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 01                                    | ks | 9,000   | 0,73 | 6,57   |
| 56 | K | 210220204  | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30                                                | ks | 5,000   | 4,82 | 24,10  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | M   | 3544215550 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20                                   | ks | 5,000    | 34,41        | 172,05            |
| 58 | K   | 210220240  | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                            | ks | 4,000    | 2,69         | 10,76             |
| 59 | M   | 3544218900 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01                          | ks | 4,000    | 1,85         | 7,40              |
| 60 | K   | 210220241  | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS                                              | ks | 7,000    | 3,19         | 22,33             |
| 61 | M   | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK                                        | ks | 7,000    | 1,06         | 7,42              |
| 62 | K   | 210220243  | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                    | ks | 50,000   | 2,35         | 117,50            |
| 63 | M   | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr                          | ks | 50,000   | 0,57         | 28,50             |
| 64 | K   | 210220245  | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                  | ks | 4,000    | 2,41         | 9,64              |
| 65 | M   | 3544219850 | Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 | ks | 4,000    | 0,70         | 2,80              |
| 66 | K   | 210220246  | Svorka FeZn na odkvapový žlab SO                                                             | ks | 7,000    | 3,19         | 22,33             |
| 67 | M   | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO                                        | ks | 7,000    | 1,36         | 9,52              |
| 68 | K   | 210220247  | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                      | ks | 4,000    | 3,19         | 12,76             |
| 69 | M   | 3544220000 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ                                       | ks | 4,000    | 1,59         | 6,36              |
| 70 | K   | 210220249  | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP                                          | ks | 3,000    | 3,47         | 10,41             |
| 71 | M   | 3544220650 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10      | ks | 3,000    | 2,74         | 8,22              |
| 72 | K   | 210220280  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                      | m  | 3,000    | 18,92        | 56,76             |
| 73 | M   | 3544222550 | Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m                                   | ks | 3,000    | 20,38        | 61,14             |
| 74 | K   | M21-PM     | Podružný materiál                                                                            | %  | 2,000    | 27,46        | 54,92             |
| 75 | K   | M21-PPV    | Podiel pridružených výkonov                                                                  | %  | 6,000    | 27,46        | 164,76            |

**D OST Ostatné 327,05**

|    |   |           |                                 |     |       |       |        |
|----|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 76 | K | HZS000112 | Demontáž bleskozvodu            | hod | 5,000 | 12,85 | 64,25  |
| 77 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce odborné | hod | 8,000 | 12,85 | 102,80 |
| 78 | K | HZS000114 | Revízia bleskozvodu             | hod | 8,000 | 20,00 | 160,00 |

**D VP Práce naviac 6 701,13**

|    |   |             |                                                                                                      |    |        |          |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|
| 79 | K | 113107122   | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t        | m2 | 2,460  | 6,30     | 15,50  |
| 80 | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t          | m2 | 2,460  | 34,06    | 83,79  |
| 81 | K | 5642611/R   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. do 200 mm | m2 | 2,460  | 5,37     | 13,21  |
| 82 | K | 631312/R    | Doplnenie existujúceho betónového povrchu prostým betónom (s dodaním hmôt)                           | m3 | 0,492  | 168,50   | 82,90  |
| 83 | K | 631313/R    | Príplatok za prehľadanie betónového povrchu                                                          | m3 | 0,492  | 42,77    | 21,04  |
| 84 | K | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                         | m  | 14,900 | 17,51    | 260,90 |
| 85 | K | 460200133.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                         | m  | 8,200  | 3,50     | 28,70  |
| 86 | K | 460200153.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                         | m  | 34,000 | 4,95     | 168,30 |
| 87 | K | 460560133.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3      | m  | 8,200  | 1,33     | 10,91  |
| 88 | K | 460560153.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3      | m  | 34,000 | 1,89     | 64,26  |
| 89 | K | 340239226   | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehliami (140x500x238)                                      | m2 | 1,800  | 31,90    | 57,42  |
| 90 | K | 417321313   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20                                                | m3 | 0,856  | 104,12   | 89,13  |
| 91 | K | 417351115   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                 | m2 | 11,346 | 9,51     | 107,90 |
| 92 | K | 417351116   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                | m2 | 11,346 | 3,37     | 38,24  |
| 93 | K | 417362021   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari                                           | t  | 0,067  | 1 214,50 | 81,37  |
| 94 | K | 622464232   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, základ a škrabaná 2 mm                             | m2 | 1,800  | 12,47    | 22,45  |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                               | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 95  | K   | 625251302   | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy                        | m2   | 1,260    | 28,66        | 36,11             |
| 96  | K   | 625251422   | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, riešenie pre sokel (XPS)                                            | m2   | 0,540    | 31,14        | 16,82             |
| 97  | K   | 632455604   | Cementový poter zo suchej poterovej zmesi, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm                                              | m2   | 3,215    | 18,50        | 59,48             |
| 98  | K   | 968071125   | Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                           | ks   | 1,000    | 0,87         | 0,87              |
| 99  | K   | 968072455   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                      | m2   | 1,000    | 20,73        | 20,73             |
| 100 | K   | 71237995/R  | Príplatok za zväčšenú dĺžku kotiev                                                                                  | kpl  | 1,000    | 255,00       | 255,00            |
| 101 | K   | 712960010   | Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche                                                                         | ks   | 5,000    | 22,80        | 114,00            |
| 102 | M   | 283770003/R | Strešný chrlič DN 110                                                                                               | ks   | 5,000    | 140,26       | 701,30            |
| 103 | K   | 712991030   | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie                  | m    | 113,540  | 9,09         | 1 032,08          |
| 104 | M   | 2832990610  | Kotviaca technika - šrób do betónu                                                                                  | ks   | 908,000  | 0,32         | 290,56            |
| 105 | M   | 6072624400  | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm                                                                       | m2   | 46,551   | 10,68        | 497,16            |
| 106 | K   | 713144020   | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla                                                           | m2   | 45,416   | 9,82         | 445,99            |
| 107 | M   | 2837653304  | EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 50 mm                                                                       | m2   | 46,324   | 3,06         | 141,75            |
| 108 | K   | 713144070   | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS kladený voľne                                                               | m2   | 22,708   | 2,76         | 62,67             |
| 109 | M   | 2837650030  | Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm                                                           | m2   | 23,161   | 11,12        | 257,55            |
| 110 | K   | 724311816   | Demontáž tlakovej nádrže nad 750 do 1500 l, - 0,59500t                                                              | súb. | 1,000    | 65,00        | 65,00             |
| 111 | K   | 764352800   | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t                                | m    | 8,700    | 1,85         | 16,10             |
| 112 | K   | 764731113   | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného plechu, rš. 270 mm                                           | m    | 119,390  | 10,19        | 1 216,58          |
| 113 | K   | 764761121   | Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov                                            | m    | 8,700    | 18,88        | 164,26            |
| 114 | K   | 767851803   | Demontáž komínových lavičiek kompletne celé lavičky, -0,03500t                                                      | m    | 5,000    | 5,22         | 26,10             |
| 115 | K   | 767996803   | Demontáž ostatných doplnkov stavieb - rebríkov s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg   | 150,000  | 0,90         | 135,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

67 553,84

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

67 553,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

13 510,77

Cena s DPH

v EUR

81 064,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
040 01 NITRA, Oľotárna 41  
TEL: 037741 50 54-5

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.  
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**67 553,84**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 1 374,90  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 264,56    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 1 069,34  |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 41,00     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 61 533,14 |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 2 697,25  |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne           | 34 292,06 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne         | 8 986,72  |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 8 678,16  |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.         | 2 785,19  |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 3 948,01  |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery         | 42,75     |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby          | 103,00    |
| M - Práce a dodávky M                     | 807,15    |
| 21-M - Elektromontáže                     | 807,15    |
| OST - Ostatné                             | 2 905,76  |
| VP - Práce navyč                          | 932,89    |

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

14 - Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Terézia Görözdiová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

67 553,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 374,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

264,56

|   |   |           |                                                                                                                 |    |        |       |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 611403399 | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy                                             | m2 | 9,900  | 10,22 | 101,18 |
| 2 | K | 611422221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 17,400 | 1,72  | 29,93  |
| 3 | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy                                             | m2 | 9,800  | 9,22  | 90,36  |
| 4 | K | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých                  | m2 | 15,500 | 2,78  | 43,09  |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 069,34

|    |   |           |                                                                                                        |    |         |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 5  | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                   | m2 | 200,000 | 1,85  | 370,00 |
| 6  | K | 966079851 | Prerušenie oceľového profilu prierezu do 100 mm2                                                       | ks | 12,000  | 18,20 | 218,40 |
| 7  | K | 971033341 | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t                              | ks | 19,000  | 5,27  | 100,13 |
| 8  | K | 972054341 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t           | ks | 9,000   | 13,60 | 122,40 |
| 9  | K | 974031133 | Vysekánie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t | m  | 21,900  | 2,52  | 55,19  |
| 10 | K | 974082112 | Vysekánie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t                                     | m  | 9,800   | 0,35  | 3,43   |
| 11 | K | 974082172 | Vysekánie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t                     | m  | 11,200  | 0,52  | 5,82   |
| 12 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím              | t  | 5,096   | 5,65  | 28,79  |
| 13 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                      | t  | 4,378   | 8,63  | 37,78  |
| 14 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                          | t  | 21,890  | 0,27  | 5,91   |
| 15 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                           | t  | 5,096   | 23,84 | 121,49 |

D 99

Presun hmôt HSV

41,00

|    |   |           |                                                                                             |   |       |      |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 16 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 7,454 | 5,50 | 41,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 533,14

D 713

Izolácie tepelné

2 697,25

|    |   |            |                                                                    |   |         |       |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 17 | K | 713482121  | Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm,vnút.priemer do 38                   | m | 283,200 | 3,27  | 926,06   |
| 18 | M | 2837721590 | Izolácia potrubia AC hrúbka 30 mm                                  | m | 288,864 | 4,37  | 1 262,34 |
| 19 | K | 713482132  | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                    | m | 45,000  | 3,96  | 178,20   |
| 20 | M | 2837741114 | Izolácia potrubia, trubice s Al fóliou, hr. 40 mm                  | m | 45,900  | 6,83  | 313,50   |
| 21 | K | 998713102  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0,540   | 31,76 | 17,15    |

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

34 292,06

|    |   |           |                                                                                               |    |       |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 22 | K | 731200825 | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30600t | ks | 3,000 | 42,43 | 127,29 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                 | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 731249123  | Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynne palivá s výkonom nad 23 do 35 kW | súb. | 2,000    | 160,71       | 321,42            |
| 24 | M   | 4849110820 | Plynový kotol VV 200 B2HA 17- 45 kW                                                   | ks   | 2,000    | 3 426,08     | 6 852,16          |
| 25 | K   | 731249124  | Montáž vykurovacieho zariadenia a kotla s výkonom do 35 kW                            | súb. | 3,000    | 702,45       | 2 107,35          |
| 26 | M   | 4847571240 | Tepelné čerpadlo, vonkajšia jednotka+hydrobox VV200 AWB-AC 15,5 kW                    | ks   | 3,000    | 7 765,95     | 23 297,85         |
| 27 | M   | 4847571280 | Ovládacia jednotka SK D 5                                                             | ks   | 3,000    | 251,16       | 753,48            |
| 28 | K   | 731360271  | Spalinovod + vyložkovanie komína                                                      | súb. | 1,000    | 739,31       | 739,31            |
| 29 | K   | 998731101  | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                            | t    | 0,630    | 147,93       | 93,20             |

**D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 8 986,72**

|    |   |            |                                                                                                   |      |       |          |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
| 30 | K | 732110811  | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07700t                                       | m    | 2,000 | 2,64     | 5,28     |
| 31 | K | 732111125  | Montáž rozdeľovačov a čerpadiel                                                                   | ks   | 6,000 | 96,32    | 577,92   |
| 32 | M | 4847571000 | Čerpadlová zostava M31-DN25                                                                       | ks   | 2,000 | 314,72   | 629,44   |
| 33 | M | 4847571010 | Čerpadlová zostava M31-DN32                                                                       | ks   | 2,000 | 361,76   | 723,52   |
| 34 | M | 4847571020 | Modulárny rozdeľovač DN40 - 4 násobný                                                             | ks   | 1,000 | 2 122,40 | 2 122,40 |
| 35 | M | 4847571030 | Hydraulická výhybka HVDT 120/80 do 8m3/h                                                          | ks   | 1,000 | 1 303,68 | 1 303,68 |
| 36 | K | 732219205  | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l      | ks   | 1,000 | 54,13    | 54,13    |
| 37 | M | 4847665900 | Zásobníkový ohrievač vody V 100-W, objem 150l                                                     | ks   | 1,000 | 805,28   | 805,28   |
| 38 | K | 732219225  | Montáž akumuláčnej nádrže v spojení s kotlami objem 750-1000 l                                    | ks   | 1,000 | 108,45   | 108,45   |
| 39 | M | 4847666060 | Akumulačná nádrž vykurovacej vody RR 800/6, objem 800l                                            | ks   | 1,000 | 1 673,12 | 1 673,12 |
| 40 | K | 732320812  | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l | ks   | 2,000 | 14,46    | 28,92    |
| 41 | K | 732331516  | Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat objemu 80 l                                    | súb. | 1,000 | 151,20   | 151,20   |
| 42 | K | 732331929  | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody full-combi                                          | súb. | 1,000 | 577,37   | 577,37   |
| 43 | K | 732491005  | Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 pre TUV                                                        | ks   | 1,000 | 7,59     | 7,59     |
| 44 | M | 4268157230 | Cirkulačné čerpadlo UP 20-14 BX TUV DN20                                                          | ks   | 1,000 | 148,96   | 148,96   |
| 45 | K | 998732101  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                | t    | 1,134 | 61,25    | 69,46    |

**D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 8 678,16**

|    |   |           |                                                                           |    |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 46 | K | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t | m  | 300,000 | 0,90  | 270,00   |
| 47 | K | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t | m  | 20,000  | 1,83  | 36,60    |
| 48 | K | 733125006 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15                        | m  | 165,600 | 11,59 | 1 919,30 |
| 49 | K | 733125009 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 20                        | m  | 165,100 | 12,69 | 2 095,12 |
| 50 | K | 733125012 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 25                        | m  | 42,200  | 15,43 | 651,15   |
| 51 | K | 733125015 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 32                        | m  | 25,900  | 20,47 | 530,17   |
| 52 | K | 733125018 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 40                        | m  | 9,600   | 27,06 | 259,78   |
| 53 | K | 733125021 | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 50                        | m  | 20,800  | 34,25 | 712,40   |
| 54 | K | 733151305 | Prepojovacie potrubie z medených rúrok D 6,35/15,9 mm                     | m  | 46,800  | 28,00 | 1 310,40 |
| 55 | K | 733191112 | Manžeta priestupová pre rúrky do DN 40                                    | ks | 42,000  | 9,18  | 385,56   |
| 56 | K | 733191113 | Závěsy pre rúrky z uhlíkovej ocele do DN40                                | ks | 140,000 | 0,95  | 133,00   |
| 57 | K | 733191201 | Tlaková skúška potrubia do DN 50 mm                                       | m  | 476,000 | 0,69  | 328,44   |
| 58 | K | 998733103 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m          | t  | 1,038   | 44,55 | 46,24    |

**D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 785,19**

|    |   |            |                                                                             |      |        |       |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 59 | K | 734162414  | Odlučovače kondenzátu, filtre                                               | súb. | 1,000  | 84,00 | 84,00  |
| 60 | K | 734200821  | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2                        | ks   | 80,000 | 2,95  | 236,00 |
| 61 | K | 734200822  | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t       | ks   | 7,000  | 4,07  | 28,49  |
| 62 | K | 734209112  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                              | ks   | 68,000 | 3,16  | 214,88 |
| 63 | M | 5511122600 | Ventily k armatúram pro ústředné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T 1/2" | ks   | 68,000 | 4,20  | 285,60 |
| 64 | K | 734209114  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                 | ks   | 8,000  | 3,89  | 31,12  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M   | 5511122800 | Ventily k armatúram pro ústředné vykurovanie priamy priechodný KE 83 T DN20 | ks | 8,000    | 6,10         | 48,80             |
| 66 | K   | 734211122  | Ventil odvzdušňovací automatický DN15                                       | ks | 2,000    | 2,33         | 4,66              |
| 67 | K   | 734221414  | Ventil regulačný H GM DN25                                                  | ks | 3,000    | 60,37        | 181,11            |
| 68 | K   | 734222611  | Termostatická hlavica ET 35S                                                | ks | 28,000   | 18,86        | 528,08            |
| 69 | K   | 734222614  | Priamy termostatický ventil DN15                                            | ks | 28,000   | 11,33        | 317,24            |
| 70 | K   | 734231213  | Priame regulačné skrútkovanie DN15                                          | ks | 28,000   | 7,41         | 207,48            |
| 71 | K   | 734240025  | Montáž spätnéj klapky závitovej G 2                                         | ks | 1,000    | 8,53         | 8,53              |
| 72 | M   | 5511871950 | Spätná klapka DN50                                                          | ks | 1,000    | 17,47        | 17,47             |
| 73 | K   | 734291113  | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 1/2                         | ks | 22,000   | 6,68         | 146,96            |
| 74 | K   | 734291114  | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací, G 3/4                         | ks | 4,000    | 7,91         | 31,64             |
| 75 | K   | 734296190  | Montáž uzatváracej armatúry DN 40                                           | ks | 7,000    | 8,71         | 60,97             |
| 76 | M   | 4849220012 | Uzatváracú kohút DN40                                                       | ks | 7,000    | 14,78        | 103,46            |
| 77 | K   | 734296210  | Montáž uzatváracej armatúry DN 50                                           | ks | 5,000    | 10,32        | 51,60             |
| 78 | M   | 4849220013 | Uzatvárací kohút DN50                                                       | ks | 5,000    | 21,50        | 107,50            |
| 79 | K   | 734421130  | Tlakomer so slučkou, merací rozsah 1-400 kPa                                | ks | 3,000    | 28,00        | 84,00             |
| 80 | K   | 998734103  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                    | t  | 0,163    | 34,33        | 5,60              |

|    |   |            |                                                                                             |          |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|
| D  |   | 735        | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                           | 3 948,01 |        |        |          |
| 81 | K | 735151811  | Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t           | ks       | 10,000 | 3,76   | 37,60    |
| 82 | K | 735151821  | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02400t | ks       | 30,000 | 4,38   | 131,40   |
| 83 | K | 735154040  | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm               | ks       | 2,000  | 16,33  | 32,66    |
| 84 | M | 4845374100 | Vykurovacie teleso doskové ocelové 11K 600x600                                              | ks       | 2,000  | 37,68  | 75,36    |
| 85 | K | 735154143  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm        | ks       | 19,000 | 16,97  | 322,43   |
| 86 | M | 4845380550 | Vykurovacie telesá ocelové doskové 22K 600x1000                                             | ks       | 7,000  | 78,59  | 550,13   |
| 87 | M | 4845380650 | Vykurovacie telesá ocelové doskové 22K 600x1200                                             | ks       | 7,000  | 90,16  | 631,12   |
| 88 | M | 4845380450 | Vykurovacie teleso doskové ocelové 22K 600x800                                              | ks       | 2,000  | 66,98  | 133,96   |
| 89 | M | 4845380350 | Vykurovacie teleso doskové ocelové 22K 600x600                                              | ks       | 2,000  | 55,41  | 110,82   |
| 90 | M | 4845374250 | Vykurovacie teleso doskové ocelové 21K 600x600                                              | ks       | 1,000  | 48,75  | 48,75    |
| 91 | K | 735154243  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm        | ks       | 10,000 | 18,89  | 188,90   |
| 92 | M | 4845385450 | Vykurovacie teleso doskové ocelové 33K 600x1200                                             | ks       | 10,000 | 138,67 | 1 386,70 |
| 93 | K | 735158110  | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového                      | ks       | 2,000  | 4,36   | 8,72     |
| 94 | K | 735158120  | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového a trojradového        | ks       | 29,000 | 8,45   | 245,05   |
| 95 | K | 998735102  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | t        | 1,151  | 38,58  | 44,41    |

|    |   |           |                                                             |       |        |      |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------|
| D  |   | 783       | Dokončovacie práce - nátery                                 | 42,75 |        |      |       |
| 96 | K | 783216100 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný | m2    | 15,000 | 2,85 | 42,75 |

|    |   |           |                                                                                                         |        |         |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------|
| D  |   | 784       | Dokončovacie práce - maľby                                                                              | 103,00 |         |      |        |
| 97 | K | 784451911 | Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2     | 100,000 | 1,03 | 103,00 |

|   |  |   |                   |        |  |  |  |
|---|--|---|-------------------|--------|--|--|--|
| D |  | M | Práce a dodávky M | 807,15 |  |  |  |
|---|--|---|-------------------|--------|--|--|--|

|     |   |            |                                                                                 |        |        |      |        |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|
| D   |   | 21-M       | Elektromontáže                                                                  | 807,15 |        |      |        |
| 98  | K | 210010001  | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 13,5 mm          | m      | 52,000 | 3,20 | 166,40 |
| 99  | M | 3450722000 | Rúrka PVC 2313                                                                  | m      | 52,000 | 0,46 | 23,92  |
| 100 | M | 3451006400 | Vývodka 9913 rovná                                                              | ks     | 5,000  | 0,32 | 1,60   |
| 101 | K | 210010301  | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                           | ks     | 4,000  | 2,13 | 8,52   |
| 102 | M | 3450915000 | Krabica univerzálna typ: KU 68                                                  | ks     | 4,000  | 1,34 | 5,36   |
| 103 | K | 210010321  | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks     | 6,000  | 4,48 | 26,88  |



| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 104 | M   | 3450907510 | Krabica KU 68-1                                                                             | ks | 6,000    | 1,57         | 9,42              |
| 105 | K   | 210010333  | Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14                                                      | ks | 6,000    | 4,48         | 26,88             |
| 106 | M   | 3450926000 | Krabica univerzálna KT 125                                                                  | ks | 6,000    | 3,20         | 19,20             |
| 107 | K   | 210100003  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup> | ks | 6,000    | 2,06         | 12,36             |
| 108 | M   | 3452105600 | G-Káblové oko CU 10x12 KU-L                                                                 | ks | 6,000    | 0,74         | 4,44              |
| 109 | K   | 210100004  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup> | ks | 8,000    | 2,79         | 22,32             |
| 110 | M   | 3452107500 | G-Káblové oko CU 25x 6 KU                                                                   | ks | 8,000    | 0,82         | 6,56              |
| 111 | K   | 210120411  | Istič vzduchový vrátane zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom vrátane signal.kontaktu 0/1  | ks | 0,000    | 3,92         | 0,00              |
| 112 | M   | 3580503400 | Istič IJL 10,0A P-118                                                                       | ks | 0,000    | 2,72         | 0,00              |
| 113 | K   | 210190001  | Montáž rozvodnice kotolne do váhy 20 kg                                                     | ks | 0,000    | 28,00        | 0,00              |
| 114 | M   | 3571201030 | Rozvádzač nástenný RP                                                                       | ks | 0,000    | 364,00       | 0,00              |
| 115 | K   | 210800106  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5                                             | m  | 45,000   | 1,66         | 74,70             |
| 116 | M   | 3410105100 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5                                                  | m  | 45,000   | 0,57         | 25,65             |
| 117 | K   | 210800116  | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5                                             | m  | 52,000   | 1,72         | 89,44             |
| 118 | M   | 3410109300 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5                                                  | m  | 52,000   | 0,87         | 45,24             |
| 119 | K   | 210800201  | Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6                                            | m  | 30,000   | 2,74         | 82,20             |
| 120 | M   | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                               | m  | 30,000   | 3,21         | 96,30             |
| 121 | K   | M21-PM     | Podružný materiál                                                                           | %  | 2,000    | 7,47         | 14,94             |
| 122 | K   | M21-PPV    | Podiel pridružených výkonov                                                                 | %  | 6,000    | 7,47         | 44,82             |

#### D OST

#### Ostatné

2 905,76

|     |   |           |                                                  |     |        |        |          |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 123 | K | HZS000111 | Montážne práce elektroinštalácie v kotolni       | hod | 14,000 | 16,80  | 235,20   |
| 124 | K | HZS000112 | Pomocné murárske práce v kotolni                 | hod | 16,000 | 12,85  | 205,60   |
| 125 | K | HZS000113 | Revízia komína                                   | hod | 6,000  | 28,00  | 168,00   |
| 126 | K | HZS000114 | Odborná prehliadka kotolne, prevádzkový poriadok | hod | 10,000 | 56,00  | 560,00   |
| 127 | K | HZS000115 | Uvedenie kotolne do prevádzky, vykurovací skúška | hod | 8,000  | 197,12 | 1 576,96 |
| 128 | K | HZS000116 | Revízia elektroinštalácie                        | hod | 8,000  | 20,00  | 160,00   |

#### D VP

#### Práce navyč

932,89

|     |   |           |                                                                                         |    |         |      |        |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 129 | K | 971035/R1 | Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien, do tehál -0.00004t             | cm | 310,000 | 0,76 | 235,60 |
| 130 | K | 971045/R2 | Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 55 mm do stien, do betónu -0.00005t            | cm | 420,000 | 1,09 | 457,80 |
| 131 | K | 9720500/R | Jadrové vrty diamantovými korunkami, D 70 mm do prievlakov - železobetónových -0,00012t | cm | 60,000  | 2,80 | 168,00 |
| 132 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                        | t  | 8,756   | 3,98 | 34,85  |
| 133 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                             | t  | 4,378   | 4,80 | 21,01  |
| 134 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m              | t  | 4,378   | 0,75 | 3,28   |
| 135 | K | 979082122 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                         | t  | 4,378   | 2,82 | 12,35  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

15 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 325,82

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

9 325,82

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 865,16

Cena s DPH

v EUR

11 190,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

08.02.2021

Pečiatka



NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
040 01 INTRA, Okotárna 41  
TEL: 037/741 60 56-6

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča  
Objekt: 1 - Oprávnené náklady  
Časť: **15 - Ostatné**

Miesto: Zemianska Olča  
Objednávateľ: OBEC Zemianska Olča  
Zhotoviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Dátum:  
Projektant: PROJEKT - Ing.  
Spracovateľ: Terézia Görözdiová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>9 325,82</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 1 616,14        |
| 1 - Zemné práce                         | 270,34          |
| 2 - Zakladanie                          | 49,80           |
| 5 - Komunikácie                         | 173,42          |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 224,84          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 777,94          |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 119,80          |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 51,50           |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby        | 51,50           |
| M - Práce a dodávky M                   | 6 376,99        |
| 21-M - Elektromontáže                   | 6 376,99        |
| OST - Ostatné                           | 262,80          |
| VP - Práce navyše                       | 1 018,39        |

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

15 - Ostatné

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Terézia Görözdiová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

9 325,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 616,14

D 1

Zemné práce

270,34

|   |   |           |                                                                                                  |    |        |       |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t          | m2 | 8,400  | 12,75 | 107,10 |
| 2 | K | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 8,400  | 6,30  | 52,92  |
| 3 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                         | m3 | 6,800  | 4,99  | 33,93  |
| 4 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                       | m3 | 6,800  | 0,78  | 5,30   |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                         | m3 | 6,800  | 1,26  | 8,57   |
| 6 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                               | m2 | 35,500 | 0,33  | 11,72  |
| 7 | K | 182001131 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5      | m2 | 40,000 | 1,27  | 50,80  |

D 2

Zakladanie

49,80

|    |   |            |                                                                                                      |    |        |      |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 8  | K | 215901101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 30,640 | 0,22 | 6,74  |
| 9  | K | 289971211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m              | m2 | 30,640 | 0,62 | 19,00 |
| 10 | M | 6936651000 | Geotextília netkaná polypropylénová T- PP 200                                                        | m2 | 31,253 | 0,77 | 24,06 |

D 5

Komunikácie

173,42

|    |   |           |                                                                                   |    |        |      |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 11 | K | 564751111 | Kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm | m2 | 30,640 | 5,66 | 173,42 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

224,84

|    |   |           |                                                                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | K | 611403399 | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šířky rýhy                                             | m2 | 2,200  | 10,22 | 22,48  |
| 13 | K | 611422221 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká | m2 | 10,200 | 1,72  | 17,54  |
| 14 | K | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šířky rýhy                                             | m2 | 4,200  | 9,22  | 38,72  |
| 15 | K | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých                  | m2 | 8,200  | 2,78  | 22,80  |
| 16 | K | 622463273 | Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vyspravka , hr. 30 mm                       | m2 | 1,800  | 68,50 | 123,30 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

777,94

|    |   |            |                                                                                                        |    |        |      |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 17 | K | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou | m  | 55,100 | 7,68 | 423,17 |
| 18 | M | 5921954660 | Betónový obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý                                                            | ks | 57,000 | 2,25 | 128,25 |
| 19 | K | 941955001  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                   | m2 | 40,000 | 1,85 | 74,00  |
| 20 | K | 979011111  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím              | t  | 3,864  | 5,65 | 21,83  |
| 21 | K | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                      | t  | 3,864  | 8,63 | 33,35  |
| 22 | K | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                          | t  | 19,320 | 0,27 | 5,22   |

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23                               | K   | 979089612   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                            | t   | 3,864    | 23,84        | 92,12             |
| D 99 Presun hmôt HSV             |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 119,80            |
| 24                               | K   | 998011002   | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m             | t   | 21,782   | 5,50         | 119,80            |
| D PSV Práce a dodávky PSV        |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 51,50             |
| D 784 Dokončovacie práce - maľby |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 51,50             |
| 25                               | K   | 784451911   | Oprava, maľba z maliarskych zmesí práškových základná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2  | 50,000   | 1,03         | 51,50             |
| D M Práce a dodávky M            |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 6 376,99          |
| D 21-M Elektromontáže            |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 6 376,99          |
| 26                               | K   | 210010002   | Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou                                           | m   | 20,000   | 3,20         | 64,00             |
| 27                               | M   | 3450527600  | Spojka PP 0216/1                                                                                        | ks  | 4,000    | 0,28         | 1,12              |
| 28                               | M   | 3450722200  | Rúrka PVC 2316                                                                                          | m   | 20,000   | 0,44         | 8,80              |
| 29                               | M   | 3451006500  | Vývodka 9916 rovná                                                                                      | ks  | 4,000    | 2,06         | 8,24              |
| 30                               | K   | 210010321   | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová                         | ks  | 5,000    | 4,48         | 22,40             |
| 31                               | M   | 3450907510  | Krabica KT 125                                                                                          | ks  | 5,000    | 3,32         | 16,60             |
| 32                               | K   | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                        | ks  | 8,000    | 0,95         | 7,60              |
| 33                               | M   | 3452104200  | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L                                                                            | ks  | 8,000    | 0,77         | 6,16              |
| 34                               | K   | 210201002   | Zapojenie svietidla IP23, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou         | ks  | 30,000   | 12,32        | 369,60            |
| 35                               | M   | 3480571670  | Stropné trubcové LED svietidlo 2x22W s príslušenstvom                                                   | ks  | 30,000   | 41,22        | 1 236,60          |
| 36                               | K   | 210201007   | Zapojenie svietidla IP23, 4 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou         | ks  | 10,000   | 13,44        | 134,40            |
| 37                               | M   | 3480571660  | Stropné trubcové LED svietidlo 4x11W s príslušenstvom                                                   | ks  | 0,000    | 33,43        | 0,00              |
| 38                               | K   | 210201080   | Zapojenie svietidla IP23, stropného - nástenného LED                                                    | ks  | 85,000   | 11,20        | 952,00            |
| 39                               | M   | 3480571510  | Stropné LED svietidlo 22W s príslušenstvom                                                              | ks  | 44,000   | 29,97        | 1 318,68          |
| 40                               | M   | 3480571440  | Nástenné LED svietidlo 11W s príslušenstvom                                                             | ks  | 41,000   | 26,32        | 1 079,12          |
| 41                               | K   | 210201081   | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED                                                    | ks  | 5,000    | 11,20        | 56,00             |
| 42                               | M   | 3480571530  | Stropné LED svietidlo 22W s príslušenstvom                                                              | ks  | 5,000    | 29,97        | 149,85            |
| 43                               | M   | 3480571470  | Nástenné LED svietidlo 11W s príslušenstvom                                                             | ks  | 1,000    | 26,32        | 26,32             |
| 44                               | K   | 210201511   | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim                                     | ks  | 6,000    | 11,20        | 67,20             |
| 45                               | M   | 3486801130  | Nástenné núdzové svietidlo LED 11W, IP20, vlastným zdrojom, zálohovaním 1h                              | ks  | 6,000    | 36,57        | 219,42            |
| 46                               | K   | 210800108   | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                         | m   | 0,000    | 1,66         | 0,00              |
| 47                               | M   | 3410350086  | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                         | m   | 0,000    | 0,57         | 0,00              |
| 48                               | K   | 210800116   | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5                                                         | m   | 0,000    | 1,72         | 0,00              |
| 49                               | M   | 3410109300  | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5                                                              | m   | 0,000    | 0,87         | 0,00              |
| 50                               | K   | M21-PM      | Podružný materiál                                                                                       | %   | 2,000    | 79,11        | 158,22            |
| 51                               | K   | M21-PPV     | Podiel pridružených výkonov                                                                             | %   | 6,000    | 79,11        | 474,66            |
| D OST Ostatné                    |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 262,80            |
| 52                               | K   | HZS000111   | Demontáž svietidiel                                                                                     | hod | 8,000    | 12,85        | 102,80            |
| 53                               | K   | HZS000116   | Revízia elektroinštalácie                                                                               | hod | 8,000    | 20,00        | 160,00            |
| D VP Práce navyč                 |     |             |                                                                                                         |     |          |              | 1 018,39          |
| 54                               | K   | 21020100/R  | Zapojenie svietidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou         | ks  | 6,000    | 12,32        | 73,92             |
| 55                               | M   | 348057167/R | Stropné trubcové LED svietidlo 2x22W s príslušenstvom IP44                                              | ks  | 6,000    | 41,22        | 247,32            |
| 56                               | M   | 34805716/r1 | Svietidlo stropné 40W + rámik, UGR                                                                      | ks  | 4,000    | 54,48        | 217,92            |
| 57                               | M   | 34805716/R2 | Svietidlo stropné zapustené 40W, UGR                                                                    | ks  | 6,000    | 44,88        | 269,28            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 58 | K   | 210881075.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH<br>0,6/1,0 kV 3x1,5 | m  | 85,000   | 1,64         | 139,40            |
| 59 | M   | 341610014300.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2                          | m  | 85,000   | 0,83         | 70,55             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

16 - Vnútorne rekonštrukcie

JKSO:

Miesto:

Zemianska Olča

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Terézia Görözdiová

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34104402

IČ DPH:

SK2020409930

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 524,23

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

113 524,23

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

22 704,85

Cena s DPH

v EUR

136 229,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

08.02.2021



NOVOSEDLÍK, spol. s r.o.  
043 01 ULTRA, Götörána 41  
TEL: 037/741 20 94-5

08.02.2021

2

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**16 - Vnútorne rekonštrukcie**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.  
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**113 524,23**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**37 636,85**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 417,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24 877,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 689,67

99 - Presun hmôt HSV

652,43

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**54 390,39**

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 403,18

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 167,32

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 910,29

763 - Konštrukcie - drevostavby

14 771,30

766 - Konštrukcie stolárske

2 161,53

771 - Podlahy z dlaždíc

2 834,30

776 - Podlahy povlakové

8 724,45

777 - Podlahy syntetické

2 260,37

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 779,49

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 744,32

784 - Dokončovacie práce - maľby

5 633,84

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

0,00

#### M - Práce a dodávky M

**362,58**

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

362,58

#### VP - Práce navyše

**21 134,41**



# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - ZS Zemianska Olča

Objekt:

1 - Oprávnené náklady

Časť:

**16 - Vnútorne rekonštrukcie**

Miesto:

Zemianska Olča

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC Zemianska Olča

Projektant:

PROJEKT - Ing.  
Terézia Görözdiová

Zhotoviteľ:

Novosedlík, spol. s r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**113 524,23**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**37 636,85**

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 417,57**

|    |   |           |                                                                                |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1  | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm       | ks | 8,000  | 9,50   | 76,00    |
| 2  | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm       | ks | 10,000 | 10,90  | 109,00   |
| 3  | K | 317162103 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm       | ks | 3,000  | 13,45  | 40,35    |
| 4  | K | 317162104 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm       | ks | 0,000  | 15,61  | 0,00     |
| 5  | K | 317162133 | Keramický preklad KP 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm            | ks | 5,000  | 21,13  | 105,65   |
| 6  | K | 317321315 | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25                             | m3 | 0,598  | 103,40 | 61,83    |
| 7  | K | 317351107 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie        | m2 | 6,168  | 19,39  | 119,60   |
| 8  | K | 317351108 | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie       | m2 | 6,168  | 6,90   | 42,56    |
| 9  | K | 340239212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 9,800  | 30,11  | 295,08   |
| 10 | K | 342241161 | Priečky z pálených tehál hr. 100 mm, P 10-15                                   | m2 | 49,034 | 22,08  | 1 082,67 |
| 11 | K | 342241162 | Priečky z pálených tehál hr. 150 mm, P 10-15                                   | m2 | 59,872 | 24,80  | 1 484,83 |

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**24 877,18**

|    |   |            |                                                                                                                  |    |         |        |          |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 12 | K | 610991111  | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                           | m2 | 108,700 | 1,31   | 142,40   |
| 13 | K | 611403399  | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy                                              | m2 | 4,000   | 10,22  | 40,88    |
| 14 | K | 611422321  | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 10 do 30 %, hladká | m2 | 8,000   | 4,87   | 38,96    |
| 15 | K | 612403399  | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy                                              | m2 | 20,000  | 9,22   | 184,40   |
| 16 | K | 612421321  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých                   | m2 | 736,300 | 2,50   | 1 840,75 |
| 17 | K | 612421626  | Vnútoraná omietka pod obklady                                                                                    | m2 | 180,880 | 10,90  | 1 971,59 |
| 18 | K | 612465111  | Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre 2 mm, ručné nanášanie                                   | m2 | 219,400 | 1,80   | 394,92   |
| 19 | K | 612465135  | Vnútoraná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 10 mm         | m2 | 167,200 | 8,76   | 1 464,67 |
| 20 | K | 612472132  | Vnútoraná omietka barytová stien a schodísk, štuková plstou hladená, hr. jadra 30 mm                             | m2 | 52,200  | 142,00 | 7 412,40 |
| 21 | K | 631312141  | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách                      | m3 | 2,106   | 128,90 | 271,46   |
| 22 | K | 632451236  | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm                                | m2 | 138,750 | 9,52   | 1 320,90 |
| 23 | K | 632476131  | Poter cementový barytový (400kg cem./m3) hladný dreveným hladidlom hr. nad 20 do 30 mm                           | m2 | 25,600  | 105,89 | 2 710,78 |
| 24 | K | 632477001  | Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm                 | m2 | 440,873 | 12,91  | 5 691,67 |
| 25 | K | 642942111  | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                           | ks | 20,000  | 44,22  | 884,40   |
| 26 | M | 5533198000 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm                                                                                  | ks | 7,000   | 23,50  | 164,50   |
| 27 | M | 5533198400 | Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm                                                                                  | ks | 7,000   | 27,50  | 192,50   |
| 28 | M | 5533198600 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm                                                                                  | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|     |   |                                     |                                                                                                                           |    |         |       |          |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| D 9 |   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                           |    |         |       | 8 689,67 |
| 29  | K | 941955001                           | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                      | m2 | 643,300 | 1,85  | 1 190,11 |
| 30  | K | 962031132                           | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                            | m2 | 5,730   | 2,60  | 14,90    |
| 31  | K | 962032231                           | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t                         | m3 | 17,087  | 19,50 | 333,20   |
| 32  | K | 962081131                           | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t                                                    | m2 | 3,240   | 3,86  | 12,51    |
| 33  | K | 965042121                           | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 11,356  | 86,70 | 984,57   |
| 34  | K | 965081712                           | Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                         | m2 | 138,750 | 1,80  | 249,75   |
| 35  | K | 971033441                           | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t                                                | ks | 6,000   | 9,94  | 59,64    |
| 36  | K | 972054311                           | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 25 m2, hr. do 120 mm, -0,06000t                              | ks | 0,000   | 9,11  | 0,00     |
| 37  | K | 974031133                           | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t                    | m  | 10,000  | 2,52  | 25,20    |
| 38  | K | 974031154                           | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t                   | m  | 15,000  | 3,81  | 57,15    |
| 39  | K | 974042544                           | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150mm, -0,02200t                                               | m  | 10,000  | 7,07  | 70,70    |
| 40  | K | 974042566                           | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 300mm, -0,09900t                                               | m  | 15,000  | 12,87 | 193,05   |
| 41  | K | 978059531                           | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t                                                  | m2 | 180,880 | 3,10  | 560,73   |
| 42  | K | 979011111                           | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                 | t  | 86,407  | 5,65  | 488,20   |
| 43  | K | 979011121                           | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                          | t  | 172,814 | 3,98  | 687,80   |
| 44  | K | 979081111                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t  | 86,407  | 8,63  | 745,69   |
| 45  | K | 979081121                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t  | 864,070 | 0,27  | 233,30   |
| 46  | K | 979082111                           | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | t  | 86,407  | 4,80  | 414,75   |
| 47  | K | 979082121                           | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | t  | 86,407  | 0,75  | 64,81    |
| 48  | K | 979087212                           | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                           | t  | 86,407  | 2,82  | 243,67   |
| 49  | K | 979089612                           | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                              | t  | 86,407  | 23,84 | 2 059,94 |

|      |   |                 |                                                                                   |   |         |      |        |
|------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| D 99 |   | Presun hmôt HSV |                                                                                   |   |         |      | 652,43 |
| 50   | K | 999281111       | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 118,623 | 5,50 | 652,43 |

|       |  |                     |  |  |  |  |           |
|-------|--|---------------------|--|--|--|--|-----------|
| D PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 54 390,39 |
|-------|--|---------------------|--|--|--|--|-----------|

|       |   |                                  |                                                                                         |    |        |       |          |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| D 721 |   | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |                                                                                         |    |        |       | 1 403,18 |
| 51    | K | 721140802                        | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t     | m  | 6,000  | 6,08  | 36,48    |
| 52    | K | 721171107                        | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8                                    | m  | 7,600  | 17,25 | 131,10   |
| 53    | K | 721171111                        | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8                                   | m  | 3,300  | 26,14 | 86,26    |
| 54    | K | 721171803                        | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t | m  | 20,000 | 0,46  | 9,20     |
| 55    | K | 721172109                        | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2                                   | m  | 36,600 | 11,87 | 434,44   |
| 56    | K | 721173204                        | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                         | m  | 40,800 | 9,31  | 379,85   |
| 57    | K | 721173205                        | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                         | m  | 8,100  | 9,51  | 77,03    |
| 58    | K | 721194104                        | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8      | ks | 37,000 | 2,87  | 106,19   |
| 59    | K | 721194105                        | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8      | ks | 4,000  | 3,18  | 12,72    |
| 60    | K | 721194109                        | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3     | ks | 9,000  | 4,69  | 42,21    |
| 61    | K | 721290111                        | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                       | m  | 96,400 | 0,88  | 84,83    |
| 62    | K | 998721101                        | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 0,128  | 22,44 | 2,87     |

