DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na

Dielo: „Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča"

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ	**: Obec Zemianska Olča**
Sídlo	: Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
Štatutárny zástupca	: Ivan Válek, starosta
IČO	: 00306720
DIČ	: 2021014842
Bankové spojenie	: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	: SK76 5600 0000 0009 0316 9018
Tel./fax	: 035/77 96 108, 0907 800 943
e-mail	: info@zemianskaolca.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**")	

a

Zhotoviteľ	**: DARTON s. r. o.**
Sídlo	: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca	: Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO	: 44820551
DIČ	: 2022870322
IČ DPH	: SK2022870322
Zapísaný v	: OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 24974/N
Bankové spojenie	: Tatra banka a.s.
IBAN/ BIC	: SK75 1100 0000 0029 2484 4616 TATRSKBX
(ďalej len „**Zhotoviteľ**")	

I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení DODATKU č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 zo dňa 07.06.2021 v tomto znení:
a) Predmetom dodatku je úprava článku IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod. 4.2
b) Predmetom dodatku je úprava Prílohy č. 1: Ocenený výkaz výmer ZMLUVY O DIELO č. 9/2021

1.2 **Pôvodné znenie** článku IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod. 4.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo celkovú cenu diela, ktorú zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovili ako konečnú a pevnú cenu vo výške:

Cena diela bez DPH	: 274 908,33 EUR
DPH 20 %	: 54 981,67 EUR
Cena diela s DPH	**: 329 890,00 EUR**

slovom: dvestosedemdesiatštyritisíc deväťstoosem eur a 33/100 EUR bez DPH (ďalej len „cena diela"). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena diela zahŕňa aj DPH a pre účely tejto Zmluvy ako aj výpočtu súm podľa tejto Zmluvy na podklade ceny za Dielo sa za cenu Diela považuje jej cena s DPH, v prípade, ak Zmluva neustanovuje niečo iné.

Nové znenie článku IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod. 4.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za riadne zhotovené dielo celkovú cenu diela, ktorú zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovili ako konečnú a pevnú cenu vo výške:

Cena diela bez DPH	: 334 515,38 EUR
DPH 20 %	: 66 903,08 EUR
Cena diela s DPH	**: 401 418,46 EUR**

slovom: tristotridsaťštyritisíc päťstopätnásť eur a 38/100 EUR bez DPH (ďalej len „cena diela"). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena diela zahŕňa aj DPH a pre účely tejto Zmluvy ako aj výpočtu súm podľa tejto Zmluvy na podklade ceny za Dielo sa za cenu Diela považuje jej cena s DPH, v prípade, ak Zmluva neustanovuje niečo iné.

1.3 Predmetom tohto dodatku je aktualizovanie Prílohy č. 1 ZMLUVY O DIELO č. 9/2021 zo dňa 07.06.2021 – Ocenený výkaz výmer.

1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2 Tento DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2021 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

V Komárne, dňa 23 MAR. 2022

Za Zhotoviteľa:

DARTON s.r.o.
4933, 945 01 Komárno
51, IČ DPH: SK2022870327
- 4 -

[redacted]imon
Konateľ DARTON s.r.o.

V Zemianskej Olči, dňa 23.3.2022

Za Objednávateľa:

[redacted]

Obec Zemianska Olča
Ivan Válek, starosta.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zemiankska Olča
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Zemianska Olča		
Projektant			
Zhotoviteľ	DARTON s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		23.3.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		309 566,35
20	HZS		1 567,50

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska		
14	Mimostav. doprava		
15	Územné vplyvy		
16	Prevádzkové vplyvy		
17	Ostatné		23 291,49
18	VRN z rozpočtu		90,04
19	VRN (r. 13-18)		23 381,53
22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		334 515,38
24	20 %	334 515,38 DPH	66 903,08
25	20 %	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**401 418,46**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	
28	Kĺzavá doložka	
29	Zvýhodnenie + -	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča**

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto: Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča									
01	**SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska**	**136 164,17**	**27 232,83**	**163 397,00**		**8 122,50**	**127 216,67**	**825,00**	**0,00**	**0,00**
01	SO-01.1 Prípravné a búracie práce	8 464,81	1 692,96	10 157,77		0,00	7 639,81	825,00	0,00	0,00
02	SO-01.2 Zastrešenie hľadiska	94 762,59	18 952,52	113 715,11		0,00	94 762,59	0,00	0,00	0,00
03	SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska	32 936,77	6 587,35	39 524,12		8 122,50	24 814,27	0,00	0,00	0,00
02	**SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m**	**67 808,46**	**13 561,69**	**81 370,15**		**0,00**	**67 065,96**	**742,50**	**0,00**	**0,00**
01	SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha	26 935,63	5 387,13	32 322,76		0,00	26 935,63	0,00	0,00	0,00
02	SO-02.2 Vybavenie ihriska	24 618,66	4 923,73	29 542,39		0,00	24 618,66	0,00	0,00	0,00
03	SO-02.3 Vsakovanie, drenáž	3 902,41	780,48	4 682,89		0,00	3 902,41	0,00	0,00	0,00
04	SO-02.4 Prípojka nn	4 407,83	881,57	5 289,40		0,00	3 912,83	495,00	0,00	0,00
05	SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie	7 943,93	1 588,79	9 532,72		0,00	7 696,43	247,50	0,00	0,00
03	**SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového**	**15 954,56**	**3 190,91**	**19 145,47**		**11 634,00**	**4 230,52**	**0,00**	**90,04**	**0,00**
01	SO-03.1 Osadenie kontajnera	12 658,57	2 531,71	15 190,28		11 634,00	1 024,57	0,00	0,00	0,00
02	SO-03.2 Bezbariérový prístup - chodník zo zámkovej dlažby	2 562,84	512,57	3 075,41		0,00	2 562,84	0,00	0,00	0,00
03	SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)	497,18	99,44	596,62		0,00	407,14	0,00	90,04	0,00
04	SO-03.4 Kanalizačná prípojka na jestv. žumpu (dĺ. max. 3 m)	235,97	47,19	283,16		0,00	235,97	0,00	0,00	0,00
04	**SO-04 Výmena bočného a zadného oplotenia areálu**	**19 781,13**	**3 956,23**	**23 737,36**		**0,00**	**19 781,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**SO-05 Revitalizácia a modernizácia športovej plochy ihriska**	**94 807,06**	**18 961,41**	**113 768,47**		**3 534,99**	**91 272,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**334 515,38**	**66 903,08**	**401 418,46**		**23 291,49**	**309 566,35**	**1 567,50**	**90,04**	**0,00**

DARTON s.r.o.
01 Komárno
IČ: SK2022870322

[redacted]

Strana 1 z 1

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 472,72**
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	55,000	4,89	268,95
		po hornú úroveň drveného kameniva				
		1/2*0,4*(8,7-4,8)*45,35		35,373		
		4,627		4,627		
		Medzisúčet		40,000		
		"pre vrstvu drveného kameniva pod odkopávkou				
		0,2*0,75*(14,15+26,15)*2		12,090		
		0,2*1,9*(1,05+1,05)		0,798		
		2,112		2,112		
		Medzisúčet		15,000		
		Súčet		55,000		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	55,000	0,80	44,00
3	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	23,000	32,50	747,50
		(0,2+0,8+0,2)*(0,2+0,8+0,2)*1,2*20		34,560		
		-0,8*0,8*0,9*20		-11,520		
		Medzisúčet		23,040		
		-0,04		-0,040		
		Súčet - výkop okolozákl. pätiek		23,000		
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	142,000	1,62	230,04
		55,0 "odkop		55,000		
		23,0 "výkop		23,000		
		30,0 "násyp		30,000		
		34,0 "zásyp		34,000		
		Súčet - po stavenisku		142,000		
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,000	3,85	53,90
		55,0 "odkop		55,000		
		23,0 "výkop		23,000		
		-30,0 "násyp		-30,000		
		-34,0 "zásyp		-34,000		
		Súčet - mimo stavenisko		14,000		
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	30,000	2,97	89,10
		m				
		1/2*0,5*4,8*45,35		54,420		
		5,58		5,580		
		Medzisúčet		60,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pre vrstvu drveného kameniva pod odkopávkou				
		-0,2*0,75*(14,15+26,15)*2		-12,090		
		-0,2*1,9*(14,75+1,9+26,75+1,95)		-17,233		
		-0,2*1,9*(1,05+1,05)		-0,798		
		0,121		0,121		
		Medzisúčet - vrstva drveného kameniva v násype		-30,000		
		Súčet		30,000		
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,000	0,73	10,22
8	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	19,600	5,00	98,00
		14,0*1,4		19,600		
9	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	34,000	13,09	445,06
		(0,2+0,8+0,2)*(0,2+0,8+0,2)*1,2*20		34,560		
		-0,56		-0,560		
		Súčet - zásyp miesta pätiek		34,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 485,95**
10	961043111.S	m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	6,400	95,60	611,84
		0,8*0,8*0,5*(6+8+6)		6,400		
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,917	12,53	362,33
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+14 km)	t	404,838	0,34	137,64
13	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,917	12,52	362,04
14	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,917	35,00	1 012,10
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 167,09**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**2 326,70**
15	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	530,000	3,03	1 605,90
		2,8*(4+6+4)*2 "výmeny		78,400		
		(9,2+13,2+9,2)*9 "väznice		284,400		
		(9,2+13,2+9,2)*4 "nosníky		126,400		
		(6,0+6,0)*2 "zavetrovanie		24,000		
		Medzisúčet		513,200		
		16,8 "rezerva		16,800		
		Súčet		530,000		
16	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	170,000	4,24	720,80
		(3,4+5,35)*(3+4+3) "stĺpy		87,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		7,8*(3+4+3) "väzníky		78,000		
		Medzisúčet		165,500		
		4,5 "rezerva		4,500		
		Súčet		170,000		
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**129,03**
17	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	31,600	1,65	52,14
		9,2+13,2+9,2		31,600		
18	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	31,600	1,65	52,14
		9,2+13,2+9,2		31,600		
19	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	1,65	4,95
20	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	1,65	19,80
		3*4,0		12,000		
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**711,36**
21	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	247,000	2,88	711,36
		7,8*(9,2+13,2+9,2)		246,480		
		0,52		0,520		
		Súčet		247,000		
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**825,00**
22	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - drobné úpravy a búracie práce	hod	50,000	16,50	825,00
		Celkom				**8 464,81**

[redacted]

TON s.r.o.
3, 945 01 Komárno
IČ DPH: SK2022870322
- 4 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**5 795,86**
1		**Zemné práce**				**1 822,99**
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	34,000	32,50	1 105,00
		"PT na kóte -0,70 m				
		(1,9-0,7+0,1+0,1)*1,3*2,3*8		33,488		
		Medzisúčet		33,488		
		0,512		0,512		
		Súčet - pre ZP1		34,000		
2	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	34,000	8,88	301,92
		34,0 "ručný výkop		34,000		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,200	3,85	73,92
		34,0 "výkop		34,000		
		-14,8 "zásyp		-14,800		
		Súčet		19,200		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,73	14,02
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	26,880	5,00	134,40
		19,2*1,4		26,880		
6	174101102.S	Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	14,800	13,09	193,73
		34,0 "VýKOP		34,000		
		-(2,4+2,4+14,4) "zákl. kcie		-19,200		
		Súčet		14,800		
2		**Zakladanie**				**3 229,93**
7	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,27	6,48
		1,3*2,3*8		23,920		
		0,08		0,080		
		Súčet		24,000		
8	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,400	42,50	102,00
		0,1*1,3*2,3*8		2,392		
		0,008		0,008		
		Súčet		2,400		
9	275313521.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,400	105,00	252,00
		0,1*1,3*2,3*8		2,392		
		0,008		0,008		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		2,400		
10	275321312.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,400	108,00	1 555,20
		0,6*1,3*2,3*8		14,352		
		0,048		0,048		
		Súčet		14,400		
11	275351215.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	50,900	16,50	839,85
		2*0,6*(1,2+1,2)*16 "ZP1		46,080		
		2*0,6*(1,2+2,8) "ZP2		4,800		
		Medzisúčet		50,880		
		0,02		0,020		
		Súčet - v násype		50,900		
12	275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	50,900	1,56	79,40
13	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,250	1 580,00	395,00
		8*1,3/0,2*2,3*0,889*0,001		0,106		
		8*2,3/0,2*1,3*0,889*0,001		0,106		
		Medzisúčet		0,212		
		0,15*0,212 "15% na krytie a stratné		0,032		
		0,006		0,006		
		Súčet		0,250		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**348,80**
14	953943122.S	pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	32,000	4,40	140,80
		8*4,0 "kotvenie stĺpov OK do pätiek		32,000		
15	*553100.5*	*Kotviaci prvok - kotevné skrutky M30(8.8)*	*ks*	*32,000*	*6,50*	208,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**394,14**
16	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	42,702	9,23	394,14
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**22 334,77**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**165,47**
17	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	4,68	14,04
18	*449170000900.S*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A*	*ks*	*3,000*	*50,00*	150,00
19	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	22,28	1,43
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**940,17**
20	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	45,000	17,50	787,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	19,90	39,80
22	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	6,000	17,50	105,00
		2*3,0		6,000		
23	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	67,28	7,87
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**20 155,42**
24	767163035.S	Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie - kotvenie do podlahy chemickými kotvami	m	38,700	12,87	498,07
		46,7-4*2,0		38,700		
25	*553520002900.S*	*Zábradlie z kovových profilov v. 900 mm - vertikálna výplň rebrovanie, vrátane náteru*	*m*	*38,700*	*208,00*	8 049,60
26	767392112.S	skrutkovaním	m2	245,000	8,80	2 156,00
		5,42*45,0		243,900		
		1,1		1,100		
		Súčet - St1		245,000		
27	*138310005400*	*Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 1,00 mm*	*m2*	*257,300*	*17,40*	4 477,02
		245,0*1,05		257,250		
		0,05		0,050		
		Súčet		257,300		
28	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	86,000	16,50	1 419,00
		1,91*45,0		85,950		
		0,05		0,050		
		Súčet - St2		86,000		
29	*553260.1*	*Požiaru odolný strešný panel Trimoterm SNV z minerálnej vlny hr. 80 mm*	*m2*	*87,700*	*39,00*	3 420,30
		86,0*1,02		87,720		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		87,700		
30	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,156	22,00	135,43
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 073,71**
31	783125130.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	305,900	3,51	1 073,71
		305,9 "výkr. č. A 04		305,900		
	M	**Práce a dodávky M**				**66 631,96**
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**66 631,96**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	430863007.1	Montáž rôznych dielov OK - použitie autožeriavu s obsluhou	hod	20,000	75,00	1 500,00
33	430863005.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	14 892,000	1,20	17 870,40
		oceľové väzníčky, ...				
		14892		14 892,000		
		Súčet - vrátane spojovacieho a podružného materiálu, výkr. A 04		14 892,000		
34	*553850.1*	*Oceľová konštrukcia prístrešku - valcovaná oceľ tr. S235 - kompletná dodávka vrátane základného náteru*	*kg*	*14 892,000*	*2,95*	43 931,40
35	PD	Presun dodávok	%	439,314	3,00	1 317,94
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	193,704	6,00	1 162,22
37		Dielenská dokumentácia	kpl	1,000	850,00	850,00

Celkom **94 762,59**

[redacted]

TON s.r.o.
33, 945 01 Komárno
IČ DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**24 814,27**
1		**Zemné práce**				**1 694,72**
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	32,000	32,50	1 040,00
		0,25*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		3,878		
		0,4*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		5,340		
		0,5*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		6,675		
		0,6*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		8,010		
		0,6*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		8,010		
		Medzisúčet - pre zákl. pásy		31,913		
		0,087		0,087		
		Súčet		32,000		
2	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	32,000	8,88	284,16
		32,0 "ručný výkop		32,000		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,000	3,85	123,20
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	0,73	23,36
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	44,800	5,00	224,00
		32,0*1,4		44,800		
2		**Zakladanie**				**5 912,08**
6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	391,000	0,27	105,57
		0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		15,510		
		0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		53,400		
		0,09		0,090		
		Medzisúčet - zákl. pásy		69,000		
		322,0 "pod dlažbou a schodmi		322,000		
		Súčet		391,000		
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,900	42,50	293,25
		0,1*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		1,551		
		0,1*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		5,340		
		Medzisúčet		6,891		
		0,009		0,009		
		Súčet		6,900		
8	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	23,100	155,60	3 594,36
		0,5*0,2*(2,0+14,7+1,9+26,75+1,9+3,2+1,3)		5,175		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,5*0,2*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4		17,940		
		Medzisúčet		23,115		
		-0,015		-0,015		
		Súčet		23,100		
9	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	10,300	105,00	1 081,50
		0,15*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		2,327		
		0,15*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		8,010		
		Medzisúčet		10,337		
		-0,037		-0,037		
		Súčet		10,300		
10	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,530	1 580,00	837,40
		2*0,395*(2,0+14,7+1,9+26,75+1,9+3,2+1,3)*0,001		0,041		
		01		0,061		
		2*0,395*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4*0,001		0,142		
		0,395*0,75*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4/0,25*0,001		0,213		
		Medzisúčet		0,457		
		0,15*0,457 "15% kr&tie a stratné		0,069		
		0,004		0,004		
		Súčet		0,530		
5		**Komunikácie**				**10 558,90**
11	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	322,000	8,50	2 737,00
		0,85*43,3 "pred sedadlami		36,805		
		0,85*(14,25+26,25)*4 "medzi sedadlá		137,700		
		(1,05*8+2,5-0,85)*1,9 "pod schody		19,095		
		(2,15-0,3)*5,74+2,9*(39,04-1,09)+3,13*1,09+(4,25+0,26)*1,0 "za sedadlami		128,596		
		Medzisúčet		322,196		
		-0,196		-0,196		
		Súčet		322,000		
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	348,000	12,50	4 350,00
		0,85*43,3 "pred sedadlami		36,805		
		0,85*(14,25+26,25)*4 "medzi sedadlá		137,700		
		(1,05*8+2,5-0,85)*1,9 "pod schody		19,095		
		(2,15-0,3)*5,74+2,9*(39,04-1,09)+3,13*1,09+(4,25+0,26)*1,0 "za sedadlami		128,596		
		-0,196		-0,196		
		Medzisúčet - na podklad		322,000		
		0,7*(39,04-2,05)		25,893		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska
Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,107		0,107		
		Medzisúčet - na jestv. dlažbu		26,000		
		Súčet		348,000		
13	592460017700	*Dlažba betónová systémová "háčko" hr. 60 mm, sivá*	*m2*	*355,000*	*9,78*	3 471,90
		348,0*1,02		354,960		
		0,04		0,040		
		Súčet		355,000		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 004,45**
14	916331111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	270,000	9,40	2 538,00
		230,0 "na betónových stenách - z PD		230,000		
		40,0 "schodisko - z PD		40,000		
		Súčet		270,000		
15	592170001000.S	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*273,000*	*6,40*	1 747,20
		270,0*1,01		272,700		
		0,3		0,300		
		Súčet		273,000		
16	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,000	9,40	103,40
		11,0 "z PD		11,000		
17	592170001000.S	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*11,000*	*6,40*	70,40
		11,0*1,01		11,110		
		-0,11		-0,110		
		Súčet		11,000		
18	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	8,20	377,20
		46,0 "z PD		46,000		
19	592170003500	*Obrubník parkový rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*47,000*	*1,75*	82,25
		46,0*1,01		46,460		
		0,54		0,540		
		Súčet		47,000		
20	917831614.1S	Osadenie schod. blokov dĺžky 100 cm	m	30,000	14,50	435,00
21	6682 10649	*Schodiskový blok 100x35x15 cm, farba sivá*	*ks*	*30,000*	*21,70*	651,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**644,12**
22	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	378,892	1,70	644,12
	OST	**Ostatné**				**8 122,50**
23	001	Sklopné plastové športové sedadlo - vrátane osadenia, predbežná cena	ks	285,000	28,50	8 122,50
		5*(9+11+11+17+9)		285,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča**
Objekt: **SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska**
Časť: **SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska**

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom **32 936,77**

[redacted]

ON s.r.o.
945 01 Komárno
DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**26 520,65**
1		**Zemné práce**				**1 928,13**
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	123,200	1,53	188,50
		0,2*(33,22*18,22+1,5*3,52*2)		123,166		
		0,034		0,034		
		Súčet		123,200		
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,100	32,50	230,75
		"výkop bez ornice a bez nadzemnej časti				
		(0,8-0,2-0,16)*0,3*0,3*48		1,901		
		(1,0-0,2-0,16)*0,5*0,5*2		0,320		
		(0,8-0,2-0,16)*0,3*0,5*4		0,264		
		Medzisúčet - pätky		2,485		
		2*0,15*0,3*(18,22+30,22+1,5+1,5)		4,630		
		Medzisúčet - obruníky		4,630		
		-0,015		-0,015		
		Súčet		7,100		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,300	3,85	501,66
		123,2+7,1		130,300		
4	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,300	0,73	95,12
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) - bez poplatku	t	182,420	5,00	912,10
		130,3*1,4		182,420		
2		**Zakladanie**				**1 114,11**
6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	615,800	0,27	166,27
		33,22*18,22+1,5*3,52*2		615,828		
		-0,028		-0,028		
		Súčet		615,800		
7	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,800	42,50	34,00
		0,15*0,3*0,3*48		0,648		
		0,15*0,5*0,5*2		0,075		
		0,15*0,3*0,5*4		0,090		
		Medzisúčet		0,813		
		-0,013		-0,013		
		Súčet		0,800		
8	275313521.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,300	105,00	451,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,3*0,3*0,8*46		3,312		
		0,5*0,5*1,0*2		0,500		
		0,3*0,5*0,8*4		0,480		
		Medzisúčet		4,292		
		0,008		0,008		
		Súčet		4,300		
9	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	25,600	16,50	422,40
		2*(0,34+0,05)*(0,3+0,3)*46		21,528		
		2*(0,34+0,05)*(0,5+0,5)*2		1,560		
		2*(0,34+0,05)*(0,3+0,5)*4		2,496		
		Medzisúčet		25,584		
		0,016		0,016		
		Súčet - v kcii spevnenej plochy + 50 mm		25,600		
10	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	25,600	1,56	39,94
	5	**Komunikácie**				**20 695,86**
11	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	615,800	7,65	4 710,87
		33,22*18,22+1,5*3,52*2		615,828		
		-0,028		-0,028		
		Súčet		615,800		
12	564801111.1S	Podklad z kameniva drobného drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	615,800	1,30	800,54
13	564821112.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	615,800	3,83	2 358,51
14	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	604,000	3,91	2 361,64
		18,0*33,0		594,000		
		2*1,5*3,3		9,900		
		Medzisúčet		603,900		
		0,1		0,100		
		Súčet		604,000		
15	*284170005300.S*	*Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 25 mm ± 2 mm, farba zelená*	*m2*	*634,200*	*16,50*	10 464,30
		604,0*1,05		634,200		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 108,59**
16	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	109,000	8,25	899,25
		2*(18,22+33,22+1,5+1,5)		108,880		
		0,12		0,120		
		Súčet		109,000		
17	*592170003300*	*Obrubník palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá*	*ks*	*221,000*	*3,92*	866,32
		2*109,0*1,01		220,180		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,82		0,820		
		Súčet		221,000		
18	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,300	95,60	315,48
		0,3*0,1*109,0		3,270		
		0,03		0,030		
		Súčet		3,300		
19	953943122.S	pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	4,59	27,54
		2 "púzdro na volejbalové stĺpy		2,000		
		4 "púzdro na bránu		4,000		
		Súčet - dodávka v setoch		6,000		
	99	**Presun hmôt HSV**				**673,96**
20	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	396,448	1,70	673,96
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**414,98**
	776	**Podlahy povlakové**				**414,98**
21	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	145,000	2,86	414,70
		46 "futbaa		46,000		
		99 "volejbal/nohejbal		99,000		
		Súčet - z PD		145,000		
22	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	17,43	0,28
		Celkom				**26 935,63**

[redacted]

D N s.r.o.
945 01 Komárno
DPH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.2 Vybavenie ihriska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 600,16**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 815,00**
1	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	26,000	7,70	200,20
2	*553510.1*	*Stĺpik d 60 mm, výška 4600 mm, galvanizovaný s čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*26,000*	*41,80*	1 086,80
3	338171121.S	m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	24,000	7,70	184,80
4	*553510.2*	*Stĺpik d 60 mm, výška 1600 mm, galvanizovaný s čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*24,000*	*14,30*	343,20
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 778,50**
5	95390.1	Osadenie športovej výbavy ihriska	súb	1,000	148,50	148,50
6	*553190.1*	*Futbalová brána 3000x2000x1500 mm so sieťou - demontovateľná*	*sada*	*1,000*	*2 530,00*	2 530,00
7	*553190.2*	*Hliníkový volejbalový systém s otvormi do zeme*	*a*	*1,000*	*1 100,00*	1 100,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**6,66**
8	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	0,378	17,63	6,66
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**19 018,50**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**19 018,50**
9	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	100,200	11,00	1 102,20
		2*(18,0+33,22-1,1)		100,240		
		-0,04		-0,040		
		Súčet		100,200		
10	*313290.1*	*Pletivo poplastované pletené štvorhranné - v. 3,0 m, dĺ. 25,0 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005*	*bal*	*4,000*	*66,00*	264,00
		100,2/25,0		4,008		
		-0,008		-0,008		
		Súčet - ochranná sieť		4,000		
11	*553510.3*	*Rúra d 48 mm, galvanizovaná*	*m*	*109,000*	*7,70*	839,30
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		2*3,3		6,600		
		Medzisúčet		109,040		
		-0,04		-0,040		
		Súčet		109,000		
12	*553510.4*	*Pletivo poplastované - stužiaci profil "T"*	*ks*	*20,000*	*52,80*	1 056,00
13	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	96,000	11,00	1 056,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.2 Vybavenie ihriska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		-2*3,3		-6,600		
		Medzisúčet		95,840		
		0,16		0,160		
		Súčet		96,000		
14	*313290.2*	*Oceľové lanko pogumované*	*m*	*100,800*	*2,20*	221,76
		96,0*1,05		100,800		
15	767914110.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	94,000	22,00	2 068,00
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		-(2*3,3+2*1,0)		-8,600		
		Medzisúčet		93,840		
		0,16		0,160		
		Súčet		94,000		
16	*553520.1*	*Mantinelová výplň - sklolaminát v. 1000 mm*	*m*	*94,000*	*82,50*	7 755,00
17	*553520.2*	*Madlo ochranné - plastové*	*m*	*94,000*	*33,00*	3 102,00
18	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	165,00	330,00
19	*553530.1*	*Bránka kovová jednokrídlová 1000x2000 mm - výplň sklolaminát + pletivo poplastované*	*ks*	*2,000*	*539,00*	1 078,00
20	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,307	44,22	146,24

Celkom **24 618,66**

[redacted]

N s.r.o.
45 01 Komárno
PH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča**
Objekt: **SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m**
Časť: **SO-02.3 Vsakovanie, drenáž**

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracoval:
Miesto. Zemiankska Olča Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 902,41**
	1	**Zemné práce**				**989,55**
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,000	32,50	162,50
		0,3*(0,3-0,2)*(122,0+30,0) "drenážna rýha - časť pod odstránenou vrstvou ornice		4,560		
		0,3*0,3*4,0 "drenážna rýha mimo ihriska		0,360		
		Medzisúčet		4,920		
		0,08		0,080		
		Súčet		5,000		
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	10,36	82,88
		2,0*2,0*2,0 "vsakovacia jama		8,000		
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,000	0,87	6,96
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,000	3,85	50,05
		5,0+8,0		13,000		
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,000	0,73	9,49
6	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	18,200	5,00	91,00
		13,0*1,4		18,200		
7	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,000	13,09	104,72
		0,2*2,0*2,0		0,800		
		Medzisúčet - drobné kamenivo		0,800		
		(2,0-0,2)*2,0*2,0		7,200		
		Medzisúčet - štrkodrva		7,200		
		Súčet - vsakovacia jama		8,000		
8	*583410001000.S*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm*	*t*	*1,380*	*35,00*	48,30
		0,8*1,67		1,336		
		0,03*1,336 "+3%		0,040		
		Medzisúčet		1,376		
		0,004		0,004		
		Súčet		1,380		
9	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*12,390*	*35,00*	433,65
		7,2*1,67		12,024		
		0,03*12,024 "+3%		0,361		
		Medzisúčet		12,385		
		0,005		0,005		
		Súčet		12,390		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.3 Vsakovanie, drenáž

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
2		**Zakladanie**				**2 058,92**
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	140,400	4,95	694,98
		(0,3+2*0,3)*(122+34)		140,400		
11	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*147,400*	*1,03*	151,82
		140,4*1,05		147,420		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		147,400		
12	212752123.S	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 65	m	122,000	7,60	927,20
13	212752124.S	Trativody z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80	m	34,000	8,38	284,92
99		**Presun hmôt HSV**				**853,94**
14	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,754	16,50	853,94
		Celkom				**3 902,41**

[redacted]

) N s.r.o.
5 01 Komárno
PH: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.4 Prípojka nn

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
M		**Práce a dodávky M**				**3 912,83**
21-M		**Elektromontáže**				**1 573,69**
1	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	3,000	0,60	1,80
		1,5 "vývod z ER		1,500		
		1,5 "prívod do RP		1,500		
		Súčet		3,000		
2	*345710009500*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50*	*m*	*3,150*	*1,50*	4,73
3	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	2,12	16,96
4	*354310013100.S*	*Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al*	*ks*	*8,000*	*0,56*	4,48
5	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	3,64	7,28
6	*345810007500.S*	*Zmršťovacia káblová koncovka 4x6 - 4x25 mm2*	*ks*	*2,000*	*8,41*	16,82
7	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	150,00	150,00
8	*357001*	*Rozvádzač RP pilierový - oceľoplechová skriňa typ "P", IP 44/23, komplet s náplňou (výkr. č- E-2)*	*ks*	*1,000*	*475,79*	475,79
9	210902362.S	4x25	m	180,000	1,50	270,00
		1,5 "dole z ER		1,500		
		175,0 "v zemi		175,000		
		1,5 "hore do RP		1,500		
		2*1,0 "v ER a RP		2,000		
		Súčet		180,000		
10	*341110034000.S*	*Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2*	*m*	*189,000*	*3,00*	567,00
11	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,69	32,07
12	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	4,46	26,76
46-M		**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**2 339,14**
13	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	175,000	4,20	735,00
14	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	175,000	1,32	231,00
15	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*10,230*	*18,75*	191,81
		0,1*0,35*175,0*1,67		10,229		
		0,001		0,001		
		Súčet		10,230		
16	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	175,000	0,12	21,00
17	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená*	*m*	*175,000*	*0,13*	22,75

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.4 Prípojka nn

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu s položením, utesnením a vyškárovaním rúr alebo tvárnic - urovnanie dna ryhy bez vykonania zemných prác. Priestup z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm	m	175,000	0,90	157,50
19	*345710010000*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63*	*m*	*183,750*	*1,51*	277,46
20	*675130000300.S*	*Motúz konopný akosť K 4,5 mm*	*ks*	*1,800*	*4,01*	7,22
		180,0/100,0		1,800		
21	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	175,000	2,28	399,00
22	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,100	11,82	72,10
		0,1*0,35*175,0		6,125		
		-0,025		-0,025		
		Súčet - zemina z piesk. lôžka bez poplatku za skládku		6,100		
23	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (+2 km)	m3	12,200	0,38	4,64
		6,1 * 2		12,200		
24	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	87,500	1,32	115,50
		175,0*0,5		87,500		
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	17,36	104,16
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**495,00**
26	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východisková revízia a správa	hod	30,000	16,50	495,00
		Celkom				**4 407,83**

[redacted]

s.r.o.
01 Komárno
SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemianska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**770,68**
2		**Zakladanie**				**648,00**
1	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,000	108,00	648,00
		1,0*1,0*1,5*4,0		6,000		
99		**Presun hmôt HSV**				**122,68**
2	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	13,291	9,23	122,68
M		**Práce a dodávky M**				**6 925,75**
21-M		**Elektromontáže**				**5 724,62**
3	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	4,000	0,54	2,16
		4*1,0		4,000		
4	*345710008385.S*	*Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm*	*m*	*4,200*	*1,25*	5,25
5	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	20,000	0,28	5,60
6	*354310017700.S*	*Káblové oko medené lisovacie CU 2,5*	*ks*	*20,000*	*0,28*	5,60
7	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	15,00	120,00
8	*348370.1*	*LED svietidlo 60W, IP 67 - predbežná cena*	*ks*	*8,000*	*375,00*	3 000,00
9	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	4,000	11,16	44,64
10	*348371.2*	*Svorkovnica stožiarová GURO EKM 20,50 pre 2 poistky, IP 54*	*ks*	*4,000*	*28,19*	112,76
11	*345290000300.S*	*Poistka E14*	*ks*	*8,000*	*0,54*	4,32
12	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	60,00	240,00
13	*316720001200*	*Stožiar kužeľový STK 60/50/3K14 zinkový, výška 5 m, ELV PRODUKT*	*ks*	*4,000*	*235,88*	943,52
14	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	4,000	9,00	36,00
15	*316770001700.S*	*Výložník dvojramenný oceľový zinkovaný, vyloženie 0,8 m, d 60 mm*	*ks*	*4,000*	*38,25*	153,00
16	210220020.S	spojov	m	130,000	2,09	271,70
17	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*123,500*	*1,20*	148,20
		130,0*0,95		123,500		
18	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	4,19	16,76
19	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*4,000*	*0,51*	2,04
20	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,60	12,00
		4*5,0		20,000		
21	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*21,000*	*0,56*	11,76

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracoval:
Miesto. Zemiankska Olča Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	0,78	117,00
		130,0 "v zemi		130,000		
		8*2,0 "zapojenie svietidiel A		16,000		
		4*0,5 "v RP		2,000		
		Medzisúčet		148,000		
		2,0		2,000		
		Súčet		150,000		
23	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*157,500*	*1,53*	240,98
24	PM	Podružný materiál	%	3,000	46,27	138,81
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	15,42	92,52
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**1 201,13**
26	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	6,000	39,05	234,30
		1,0*1,0*1,5*4,0		6,000		
27	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	81,000	4,20	340,20
		3,0		3,000		
		28+22+28		78,000		
		Súčet		81,000		
28	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	81,000	1,32	106,92
29	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*4,740*	*18,75*	88,88
		0,1*0,35*81,0*1,67		4,734		
		0,006		0,006		
		Súčet		4,740		
30	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	81,000	0,12	9,72
31	*283230008000*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená*	*m*	*81,000*	*0,13*	10,53
32	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	81,000	2,28	184,68
33	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,800	11,82	104,02
		0,1*0,35*81 "piesk. lôžko		2,835		
		6,0 "stožiare		6,000		
		Medzisúčet		8,835		
		-0,035		-0,035		
		Súčet - mimo stavenisko bez poplatku za skládku		8,800		
34	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (+2 km)	m3	16,000	0,38	6,08
		8 * 2		16,000		
35	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,500	1,32	53,46

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m
Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		81,0*0,5		40,500		
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,39	62,34
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**247,50**
37	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východisková revízia a správa	hod	15,000	16,50	247,50
		Celkom				**7 943,93**

[redacted]

N s.r.o.
01 Komárno
SK2022876322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového
Časť: SO-03.1 Osadenie kontajnera

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 024,57**
1		**Zemné práce**				**89,81**
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,200	4,89	25,43
		0,3*(0,15+6,058+0,15)*(0,15+2,438+0,15)		5,222		
		-0,022		-0,022		
		Súčet		5,200		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,200	0,80	4,16
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,200	3,85	20,02
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,200	0,73	3,80
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	7,280	5,00	36,40
		5,2*1,4		7,280		
2		**Zakladanie**				**812,02**
6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	17,400	0,27	4,70
		(0,15+6,058+0,15)*(0,15+2,438+0,15)		17,408		
		-0,008		-0,008		
		Súčet		17,400		
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,600	42,50	110,50
		0,15*(0,15+6,058+0,15)*(0,15+2,438+0,15)		2,611		
		-0,011		-0,011		
		Súčet		2,600		
8	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,500	108,00	378,00
		0,20*(0,15+6,058+0,15)*(0,15+2,438+0,15)		3,482		
		0,018		0,018		
		Súčet		3,500		
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,700	16,50	61,05
		2*0,20*((0,15+6,058+0,15)+(0,15+2,438+0,15))		3,638		
		0,062		0,062		
		Súčet		3,700		
10	273351218.S	tradičné	m2	3,700	1,56	5,77
11	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,000	6,00	252,00
		"plocha siete = 6,0 m2				
		2*(0,15+6,058+0,15)*(0,15+2,438+0,15)		34,816		
		0,2*34,816 "20% krytie a stratné		6,963		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča**
Objekt: **SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového**
Časť: **SO-03.1 Osadenie kontajnera**

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúčet		41,779		
		0,221		0,221		
		Súčet (7x6 m2)		42,000		
	99	**Presun hmôt HSV**				**122,74**
12	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	13,298	9,23	122,74
	OST	**Ostatné**				**11 634,00**
13	003	WC kontajner - ženy, muži, invalidi - predbežná cena vrátane dopravy a osadenia na podklad	ks	1,000	11 634,00	11 634,00
		Celkom				**12 658,57**

[redacted]

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového
Časť: SO-03.2 Bezbariérový prístup - chodník zo zámkovej dlažby

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 562,84**
2		**Zakladanie**				**18,63**
1	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	69,000	0,27	18,63
		1,5*46,0		69,000		
		Súčet - zhutnenie jestv. podkladu		69,000		
5		**Komunikácie**				**1 551,01**
2	596911142.S	peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 50 do 100 m2	m2	69,000	12,50	862,50
		1,5*46,0		69,000		
		Súčet - plocha od investora		69,000		
3	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*70,400*	*9,78*	688,51
		69,0*1,02		70,380		
		0,02		0,020		
		Súčet		70,400		
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**917,15**
4	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	92,000	8,20	754,40
		2*46,0		92,000		
5	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*93,000*	*1,75*	162,75
		92,0*1,01		92,920		
		0,08		0,080		
		Súčet		93,000		
99		**Presun hmôt HSV**				**76,05**
6	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,683	2,85	76,05
Celkom						**2 562,84**

[redacted]

N s.r.o.
01 Komárno
SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového
Časť: SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o. Spracoval:
Miesto. Zemiankska Olča Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**407,14**
1		**Zemné práce**				**100,56**
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,200	32,50	71,50
		0,6*1,2*3,0		2,160		
		0,04		0,040		
		Súčet		2,200		
2	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,800	1,40	1,12
		2,2 "výkop		2,200		
		-1,4 "zásyp naspäť		-1,400		
		Súčet - po stavenisku		0,800		
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,400	3,94	5,52
		2,2 "výkop		2,200		
		-(0,4+0,4) "obsyp, lôžko		-0,800		
		Súčet		1,400		
4	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,400	8,60	3,44
		0,6*0,2*3,0		0,360		
		0,04		0,040		
		Súčet		0,400		
5	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*0,690*	*27,50*	18,98
		0,4*1,67		0,668		
		0,03*0,668 "+3 %		0,020		
		Medzisúčet		0,688		
		0,002		0,002		
		Súčet		0,690		
4		**Vodorovné konštrukcie**				**17,00**
6	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,400	42,50	17,00
		0,6*0,2*3,0		0,360		
		0,04		0,040		
		Súčet		0,400		
8		**Rúrové vedenie**				**289,58**
7	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	2,56	12,80
		3,0 "dĺžka od investora		3,000		
		2,0 "hore k HUV		2,000		
		Súčet		5,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rozšírenie a rekonhštrukcia Športového areálu Zemianska Olča**
Objekt: **SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového**
Časť: **SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)**

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča
Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.
Miesto. Zemiankska Olča

Spracoval:
Dátum: 23.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8	*286130048800*	*Rúra HDPE PE100 D 25x2,3 mm, PN 16, SDR11 - pre tlakový rozvod pitnej vody*	*m*	*5,500*	*3,56*	19,58
		5,0*1,093		5,465		
		0,035		0,035		
		Súčet		5,500		
9	*286220031000*	*Prechodka PE/oceľ - D/DN 32/25*	*ks*	*2,000*	*19,80*	39,60
10	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	16,50	16,50
11	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,000	3,04	15,20
12	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,67	3,35
13	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	88,50	177,00
14	899721131.S	fóliou	m	5,000	1,11	5,55
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**90,04**
15	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové	eur	4,502	20,00	90,04
		Celkom				**497,18**

[redacted]

ON s.r.o.
945 01 Komárno
DPH: SK2022870322