ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	:	**Obec Zemianska Olča**
Sídlo	:	Hlavná ulica č. 583/26, 946 14 Zemianska Olča
Štatutárny zástupca	:	Ivan Válek – starosta obce
IČO	:	00306720
DIČ	:	2021014842
Bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN	:	SK72 5600 0000 0009 0316 8023
Tel.:	:	+421 35 / 7796 108
e-mail	:	info@zemianskaolca.sk

ďalej v zmluve len „objednávateľ"

a

Zhotoviteľ	:	**Renostavmal s.r.o.**
Sídlo	:	Ul.Mieru 1, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca	:	Miloš Kuchár, konateľ
IČO	:	44 786 212
IČ DPH	:	SK2022837531
Bankové spojenie	:	VUB a.s.
Číslo účtu	:	SK36 0200 0000 0041 7672 0456
Telefón / Fax	:	0903 444 739
E-mail	:	renostavmal@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri:		OR OS v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.24597/N

ďalej v zmluve len „zhotoviteľ"

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 210/2024 zo dňa 23.10.2024 pod značkou 25982 - WYP.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A REKONŠTRUKCIA BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY - objekt SO 01** (podľa projektovej dokumentácie)

Miesto stavby: **Obec Zemianska Olča, p.č. 1381, 2722/1**

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A REKONŠTRUKCIA BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY - objekt SO 01** (ďalej len „dielo") v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.

3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Porušenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

3.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných zdrojov v rámci programu: Program Slovensko 2021 – 2027, Názov výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách, Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, Názov projektu: **Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov základnej školy - objekt SO 01,** Kód projektu: 401201FFQ2.

4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 10 kalendárnych dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy a/ alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokončenie: **do 135 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**.

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa

podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho je oprávnená a zároveň povinná kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka. Porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v bode 4.3. tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	**423 100,13**	**EUR**
DPH 20%	**84 620,03**	**EUR**
Celková cena s DPH	**507 720,16**	**EUR**

Slovom štyristodvadsaťtritisícjedensto eur a trinásť eurocentov
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej

situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení resp. akékoľvek náklady, ktoré sú potrebné na riadne a včasné zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na strážením staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia kompletnej faktúry podľa bodu 6.6 tejto zmluvy. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr; absencia ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy má za následok neúplnosť faktúry a objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie.

6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:
- označenie "faktúra" a jej číslo,

- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

6.7. **Lehota splatnosti faktúr** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.

6.8. Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy výslovne dohodli a vyhlasujú, že jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia ako aj spôsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán nasledovne:
1. Faktúra po ukončení a prevzatí prác v hodnote **min. 50%** z celkovej ceny Diela uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a
2. Faktúra (záverečná) po ukončení a prevzatí prác **celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy

6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný

tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.

6.13. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude **hradená z prostriedkov Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej aj PSK)** a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu (RO) alebo sprostredkovateľského orgánu (SO); Objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no RO/SO prostriedky PSK neuvoľní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručná doba v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba**, ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania vád diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8.16. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.

8.17. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.18. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

8.20. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého trvania bude Dielo realizovať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. pomocou nasledujúcich odborných pracovníkov:

Hlavný stavbyvedúci:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Milan Bilka
Číslo osvedčenia:	00606*10*
Právny vzťah so Zhotoviteľom:	zamestnanec

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nahlásiť akúkoľvek zmenu tejto osoby minimálne 5 pracovných dní dopredu. V prípade ak dôjde k zmene tejto osoby, ktorá nebola v pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom, Zhotoviteľ musí preukázať, že aj nová osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedené zmeny bude možné tiež uskutočňovať len písomne formou dodatkov podľa bodu 15.3 tejto Zmluvy.

9. Ochrana životného prostredia

9.1. Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia.

9.2. Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť do Navrhovanej zmluvnej ceny.

9.3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované.

9.4. Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás.

9.5. Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu.

9.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene.

9.7. Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne schválená Stavebným dozorom.

9.8. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom rade zo zákona o odpadoch.

9.9. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy,

inštalovať žiadne pece, bojlery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na Stavenisku páliť žiadny stavebný odpad, alebo iné materiály.

9.10. Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo staveniska. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou.

9.11. Má sa za to, že všetky náklady spojené s uvedenými opatreniami na ochranu životného prostredia sú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotoviteľa. Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení Zmluvy.

9.12. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne z dôvodu, aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných mechanizmov. Zhotoviteľ v územiach so zvýšenou ochranou životného prostredia zabezpečí dôsledné dodržiavanie obvodu Staveniska. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov a chránených biotopov v blízkosti stavby.

10. Nakladanie s odpadmi

10.1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

10.2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami.

10.3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z . Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.

10.4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.

10.5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

10.6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.

10.7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.

10.9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.

10.10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

10.11. Zhotoviteľ zabezpečí aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ pred zabudovaním recyklovaného stavebného odpadu predloží certifikát o jeho vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej časti diela.

10.12. V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania.

10.13. Zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienky DNSH podľa bodu 10.11 tejto zmluvy v procese realizácie Diela po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. **doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi** (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 tejto zmluvy s názvom *Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním*, ktorý obsahuje:
   - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),

- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. **doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:**
   a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
   b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

10.14. **Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.**

10.15. **Spôsob splnenia podmienky DNSH uvedenej v bode 10.14 tejto zmluvy:**
Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

10.16. **V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody** (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) **patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ** (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

10.17. **Spôsob splnenia podmienky DNSH uvedenej v bode 10.16 tejto zmluvy:**
Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

10.18. **Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržiavať Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť" Ministerstva dopravy SR počas zhotovenia diela zhotoviteľom, v zmysle ktorého žiadny projekt podporený z prostriedkov mechanizmu nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonómii) (Ú. V. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13 – 43). Požiadavky sú dostupné na:**

https://www.mindop.sk/uploads/Plán%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20č.%203.1%20-%204%20Metodická%20pr%C3%ADručka%20-%20budovy%20v%20Pláne%20obnovy%20SIPOO.pdf

10.19. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať **Metodickú príručku k výstavbe a obnove budov Ministerstva životného prostredia SR**, kde sú definované a sprehľadnené záväzné požiadavky pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy a poskytnuté usmernenia, ktoré popisujú akým spôsobom je nutné alebo možné požiadavky plniť. Metodická príručka obsahuje prehľad informácií a usmernení potrebných k plneniu požiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek definovaných v Pláne obnovy. Metodická príručka je dostupná na https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-obnove-budov.pdf

10.20. V zmysle predmetnej metodickej príručky Ministerstva životného prostredia SR je Zhotoviteľ povinný splniť POŽIADAVKY SPOJENÉ S PRINCÍPOM „VÝRAZNE NENARUŠIŤ" (DO NO SIGNIFICANT HARM – DNSH) a taktiež v zmysle Požiadaviek spojené s princípom „výrazne nenarušiť" Ministerstva dopravy SR a to najmä, nie však výlučne splniť podmienku postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf

11. Zmluvné pokuty

11.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 bod 4.1 podbod 4.1.2 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.

11.2. Ak bez zavinenia objednávateľa sa zhotoviteľ dostane do omeškania s prevzatím staveniska podľa článku 4 bod 4.1 podbod 4.1.1 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každý deň omeškania.

11.3. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:

- **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
- **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
- **0,1 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "

11.4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

11.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.

11.6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý zistený nedostatok a to aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.

11.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania v zákonnej výške úrokov z omeškania, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

11.8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

11.9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

11.10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

11.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

11.12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

12. Nebezpečenstvo škody na diele

12.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa protokolárne neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo

usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

12.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

13. Ostatné ustanovenia

13.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

13.2. Podstatným porušením zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
g) ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

13.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

13.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií.

13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

13.6. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

13.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

13.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť **zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu**, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do dňa prevzatia staveniska, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr. Poistná suma musí byť minimálne v hodnote celkovej ceny Diela v EUR s DPH uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy. Poistná zmluva s určenou poistnou sumou musí byť platná a účinná počas platnosti tejto zmluvy; porušenie tejto povinnosti je podstatné.

14. Vyššia moc

14.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

14.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

14.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*

14.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci alebo ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom a zapísané v stavebnom denníku.

14.5. Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t. j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:

a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

14.6. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5% z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

15. Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

15.1. S ohľadom na skutočnosť, že cena diela bude spolufinancovaná z finančných zdrojov (NFP) v rámci programu: Program Slovensko 2021 – 2027, Názov výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách, Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, Názov projektu: **Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia budov základnej školy - objekt SO 01,** Kód projektu: 401201FFQ2, s ktorou sa zhotoviteľ oboznámil, zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude objednávateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na základe výzvy poskytovateľa NFP alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím NFP.

15.2. Zmluvné strany dojednávajú pre prípad podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, spočívajúcom zhotoviť dielo riadne a včas, zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela, ktorú je zhotoviteľ, zaviazaný zaplatiť Objednávateľovi, aj keď porušením tejto povinnosti nevznikne objednávateľovi škoda. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej v porušení povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

15.3. Týmto sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľovi ako dlžníkovi, že splní záväzok voči jeho veriteľovi, ak tento vznikol v súvislosti s porušením tejto zmluvy, spočívajúcom v nedodržaní akýchkoľvek zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia zhotoviteľa, najmä zhotoviť dielo riadne a včas; pre vylúčenie akýchkoľvek spornosti a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty, sa toto ustanovenie považuje za dohodu o prevzatí plnenia podľa § 534 Občianskeho zákonníka v režime podľa § 262 Obchodného zákonníka.

15.4. Týmto sa zaväzuje zhotoviteľ ako sľubujúci, že nahradí objednávateľovi ako príjemcovi akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s nepreplatením / nevyčerpaním celého NFP alebo aj len časti NFP poskytovateľom NFP, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, v súvislosti s porušením tejto zmluvy spočívajúcom v nedodržaní akýchkoľvek zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia zhotoviteľa, najmä zhotoviť dielo riadne a včas; pre vylúčenie akýchkoľvek spornosti a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty, sa toto ustanovenie považuje za sľub odškodnenia podľa § 725 až § 728 Obchodného zákonníka.

15.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti (akúkoľvek pohľadávku a jej s príslušenstvo a pod.) z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu objednávateľa.

15.6. Záväzok plniť za objednávateľa alebo nahradiť objednávateľovi plnenie podľa tohto článku zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv **za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:**
„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

16.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej obsahom.

16.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

16.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č.3 Zmluvy o dielo uviedol

- Obchodné meno subdodávateľa
- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

16.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

16.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 16.7. tejto Zmluvy o dielo.
Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

16.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

16.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

16.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

16.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

16.14. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to najmä:
a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,

16.15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Rozpočet stavby
- Príloha č. 2A - Časový harmonogram*
- Príloha č. 2B - Finančný harmonogram*
- Príloha č. 2C - Vecný harmonogram*
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

V Zemianskej Olči dňa 18.12.2024

Za Objednávateľa:

[redacted]

Ivan **Válek**
starosta obce

V Komárne, dňa 18.12.2024

Za Zhotoviteľa:

Renostavmal s.r.o.

[redacted]

Miloš **Kuchár**
konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV435g
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A**

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 8.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44 786 212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	423 100,13
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**423 100,13**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**423 100,13**	**84 620,03**

Cena s DPH v **EUR** **507 720,16**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Renostavmal s.r.o.

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PV435g		
Stavba:	**Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A**		
Miesto:	**Zemianska Olča**	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**423 100,13**	**507 720,16**
1	**SO 01 - Budova A**	423 100,13	507 720,16
1_1	**Zateplenie fasády**	104 500,01	125 400,01
1_2	**Zateplenie strešného plášťa**	60 500,00	72 600,00
1_3	**Výmena exteriérových výplní otvorov**	71 299,97	85 559,96
1_5	**Bleskozvod**	5 599,99	6 719,99
1_6	**Výmena svietidiel**	6 800,00	8 160,00
1_8	**Fotovoltaika**	15 300,00	18 360,00
1_8_1	**Stavebné úpravy k fotovoltaike**	6 099,98	7 319,98
1_9	**Rekonštrukcia - zmeny**	47 500,04	57 000,05
1_10	**Zdravotechnika**	45 500,15	54 600,18
1_11	**Vykurovanie**	43 199,99	51 839,99
1_12	**Dažďová kanalizácia**	16 800,00	20 160,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**423 100,13**	**507 720,16**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_1 - Zateplenie fasády

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			104 500,01
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**104 500,01**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	104 500,01	20,00%	20 900,00
Cena s DPH		**v EUR**	**125 400,01**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A
Objekt:
1 - SO 01 - Budova A
Časť:
1_1 - Zateplenie fasády

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**104 500,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	102 089,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 108,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 845,31
99 - Presun hmôt HSV	4 136,19
PSV - Práce a dodávky PSV	2 410,10
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	542,26
764 - Konštrukcie klampiarske	359,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1 508,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**104 500,01**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_1 - Zateplenie fasády

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 500,009**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				102 089,910
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				76 108,416
1	K	622422321.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	1 011,419	6,810	6 887,763
2	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 011,419	13,360	13 512,558
3	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy+ časť fasády do 2 m od terénu bude druhá vrstva sklotextilnej mriežky	m2	79,614	55,840	4 445,646
5	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	134,848	32,060	4 323,227
6	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy + časť fasády do 2 m od terénu bude druhá vrstva sklotextilnej mriežky	m2	627,673	57,360	36 003,323
27	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	169,284	36,940	6 253,351
25	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - oprava okapového chodnika	m3	5,971	115,150	687,561
26	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - oprava okapového chodnika	t	0,409	1 397,620	571,627
28	K	6pc1	Existujúce výtvarné dielo na fasáde - pred zateplením grafické dielo podrobne zdokumentovať a zamerať - vytvoriť následne presnú kópiu s využitím štruktúrovanej omietky a maľby - info cena	súbor	1,000	3 423,360	3 423,360
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 845,308
7	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 102,654	2,540	2 800,741
8	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 513,270	1,350	7 442,915
9	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 102,654	1,700	1 874,512
29	K	953942728.S	Osadenie zástavovej žrde, bez dodania do vynechaných, alebo vysekaných káps (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	9,900	9,900
30	*M*	*mat01*	*Kovový fasádny držiak pre zástavu*	*ks*	*1,000*	*7,220*	*7,220*
31	K	953942728.SR	Demontáž jestvujúceho fasádneho držiaka pre zástavu	ks	1,000	9,880	9,880
10	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	132,690	8,540	1 133,173
11	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	402,640	4,770	1 920,593
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	141,940	2,950	418,723
13	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	253,420	2,790	707,042
14	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 011,419	0,880	890,049
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,243	12,100	196,540
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,617	0,370	114,188

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,243	9,980	162,105
18	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,458	1,120	109,153
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	16,243	98,760	1 604,159
20	K	9om	Demontáž, úprava a spätná montáž vrátane ochranného náteru - mriežky pred oknami - OM	m2	25,415	96,180	2 444,415
	D	99	Presun hmôt HSV				4 136,186
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	119,959	34,480	4 136,186
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 410,099
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				542,260
32	K	7313611601	Demontáž, spätná montáž s úpravou kotvenia - jestvujúci nerezový komín - eNK	súb	1,000	522,660	522,660
34	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	7,224	2,713	19,600
	D	764	Konštrukcie klampiarske				359,804
22	K	764317210.S	Oplechovanie hornej časti markíz	m2	9,200	37,100	341,320
23	K	764317800.S	Demontáž oplechovania markíz	m2	9,200	1,280	11,776
24	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,880	1,375	6,708
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				1 508,035
33	K	7690823051	Demontáž, spätná montáž eTČ s úpravou kotvenia	ks	3,000	493,790	1 481,370
35	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	20,475	1,302	26,665



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_2 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 500,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**60 500,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	60 500,00	20,00%	12 100,00
Cena s DPH		**v EUR**	**72 600,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Zemianska Olča

Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**60 500,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 692,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 692,04
PSV - Práce a dodávky PSV	51 807,96
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	11 280,19
713 - Izolácie tepelné	26 595,70
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	800,00
762 - Konštrukcie tesárske	6 747,64
764 - Konštrukcie klampiarske	3 484,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 023,83
783 - Nátery	876,20
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**60 500,00**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_2 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**60 500,002**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 692,041
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 692,041
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,954	9,190	560,167
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	121,908	6,440	785,088
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,954	11,250	685,733
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 158,126	0,340	393,763
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,954	9,280	565,653
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	365,724	1,040	380,353
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	60,954	87,300	5 321,284
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				51 807,961
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				11 280,191
8	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	702,830	0,360	253,019
9	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	709,474	4,580	3 249,391
10	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*815,895*	*4,700*	*3 834,707*
11	*M*	*311970001400.S*	*Teleskop na kotvenie strešnej fólie*	*ks*	*2 227,748*	*0,790*	*1 759,921*
12	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	709,474	0,520	368,926
34	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*815,895*	*0,960*	*783,259*
14	K	712990812.S	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	702,830	1,030	723,915
15	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,930	1,885	307,053
	D	713	Izolácie tepelné				26 595,696
16	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	2 108,490	1,240	2 614,528
17	*M*	*283720009100.S*	*Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*2 150,660*	*10,980*	*23 614,247*
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	389,395	0,942	366,921
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				800,002
38	K	721230187.S	Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	ks	2,000	7,470	14,940
39	*M*	*286630018000.S*	*Strešný vtok bezpečnostný s PVC límcom, horizontálny odtok DN 110, s nastaviteľným prepadom 28-68 mm*	*ks*	*2,000*	*117,270*	*234,540*
19	K	721999999	Predĺženie existujúceho vetracieho potrubia	ks	3,000	100,120	300,360
20	K	7219999991	Predĺženie existujúcich strešných vpustí	kpl	1,000	241,460	241,460
21	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,754	0,740	8,702
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 747,640

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	762421303.S.	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm vrátane kotvenia do existujúcej žb konštrukcie strechy	m2	95,760	35,510	3 400,438
23	K	762421500.S.	Montáž podkladného roštu - drevené profily 50/100 mm	m	399,000	5,050	2 014,950
24	*M*	*605110000100.S 0*	*Dodávka drevených profilov 50/100 mm*	*m3*	*2,294*	*454,100*	*1 041,705*
25	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	95,929	3,029	290,547
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 484,398
26	K	764421460.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 334 mm - K4	m	133,000	24,420	3 247,860
27	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovlek rš 600 mm, -0.00337t	m	133,000	1,290	171,570
28	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,803	1,279	64,968
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 023,830
29	K	767310100.S	Montáž poklopu strešného výlezu s predĺžením nad nový strešný plášť	ks	1,000	233,150	233,150
30	*M*	*611330000500.S*	*Poklop strešného výlezu vrátane nadvýšenia PV*	*ks*	*1,000*	*1 072,620*	*1 072,620*
31	K	767310100.SD	Demontáž výlezu - BV	ks	1,000	233,140	233,140
40	K	767310100R	Úprava existujúceho výlezu a dodávka a montáž nového zatepleného poklopu výlezného otvoru atď - viď popis - PV	súbor	1,000	462,900	462,900
32	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,742	0,740	22,020
	D	783	Nátery				876,204
33	K	783782406.S	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná	m2	239,400	3,660	876,204

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_3 - Výmena exteriérových výplní otvorov

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			71 299,97
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**71 299,97**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	71 299,97	20,00%	14 259,99
Cena s DPH		**v EUR**	**85 559,96**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_3 - Výmena exteriérových výplní otvorov

Miesto: Zemianska Olča

Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**71 299,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 175,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 728,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 307,66
99 - Presun hmôt HSV	139,37
PSV - Práce a dodávky PSV	68 124,55
764 - Konštrukcie klampiarske	2 118,76
766 - Konštrukcie stolárske	59 492,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 134,28
784 - Maľby	379,20
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**71 299,97**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_3 - Výmena exteriérových výplní otvorov

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**71 299,970**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 175,419
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 728,390
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	169,284	10,210	1 728,390
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 307,662
2	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	435,200	1,730	752,896
3	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových aj zasklených stien, 1 bm obvodu - 0,005t	m	91,980	3,170	291,577
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,882	8,120	39,642
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,758	0,260	24,117
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,882	6,340	30,952
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,292	0,710	20,797
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,882	30,250	147,681
	D	99	Presun hmôt HSV				139,367
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,358	21,920	139,367
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 124,551
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 118,763
10	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 355-380 mm K1,K2,K3	m	128,730	15,150	1 950,260
11	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	128,730	1,010	130,017
12	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	41,261	0,933	38,486
	D	766	Konštrukcie stolárske				59 492,309
13	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	489,880	8,130	3 982,724
14	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*515,694*	*1,220*	*629,147*
15	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*515,694*	*0,460*	*237,219*
16	*M*	*okno1*	*Vonkajšie plastové päťkrídlové okno 2350x1870mm - označenie 1*	*ks*	*38,000*	*907,430*	*34 482,340*
18	*M*	*okno2*	*Vonkajšie plastové okno 2350x1570mm - označenie 2*	*ks*	*2,000*	*771,410*	*1 542,820*
19	*M*	*okno3*	*Vonkajšia plastové okno 2340x1530 mm - označenie 3*	*ks*	*7,000*	*788,700*	*5 520,900*
20	*M*	*okno4*	*Vonkajšie plastové okno 850x1130 mm - označenie 4*	*ks*	*12,000*	*248,490*	*2 981,880*
39	*M*	*okno5*	*Vonkajšia plastová stena 2020x2870 mm - označenie 5*	*ks*	*4,000*	*1 053,400*	*4 213,600*
21	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,300	8,150	303,995
22	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*39,165*	*1,220*	*47,781*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	283290006200 S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	39,165	0,460	18,016
24	M	dvere5	Exteriérové plastové vchodové dvere 2330x2090 mm - označenie 6	ks	2,000	1 232,850	2 465,700
25	M	dvere6n	Exteriérové plastové vchodové dvere 2340x2900 mm - označenie 7	ks	1,000	1 715,240	1 715,240
27	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	3,710	44.520
28	M	6115500001 00 S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	10,200	4,160	42.432
29	M	611550001700 S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	12,000	0,760	9.120
30	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	49,000	6,890	337,610
31	M	611550000100 S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	114,550	4,160	476,528
32	M	611550001700 S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	par	49,000	0,760	37.240
33	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	61,000	1,280	78,080
34	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 173,504	0,277	325.417
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 134,282
43	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	61,100	3,140	191,854
44	M	553420000005 S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	61,100	7,570	462,527
37	K	767661500 S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	115,680	2,980	344,726
38	M	611530061300 S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela.	m2	115,680	14,850	1 717,848
40	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	46,560	7,940	369,686
41	M	mreze	Dodávka oceľových mreží na okná - Z01, Z02	m2	53,544	49,820	2 667,562
42	K	767662110.S1	Demontáž jestvujúcich mreži - BOM	m2	27,270	11,490	313,332
45	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,349	0,555	66,747
	D	784	Maľby				379,197
35	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	169,284	0,710	120,192
36	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	169,284	1,530	259.005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_5 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			5 599,99
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**5 599,99**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 599,99	20,00%	1 120,00
Cena s DPH		**v EUR**	**6 719,99**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

18. 12. 2024 [redacted]

Renostavmal s.r.o.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A
Objekt:
1 - SO 01 - Budova A
Časť:
1_5 - Bleskozvod

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024
Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 599,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	57,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,46
M - Práce a dodávky M	5 198,61
21-M - Elektromontáže	3 156,96
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 041,65
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	343,92
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 599,99**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_5 - Bleskozvod

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 599,991**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57,459
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57,459
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,562	6,880	3,867
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,562	4,780	2,686
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,562	8,420	4,732
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,678	0,260	2,776
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,562	6,950	3,906
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,372	0,800	2,698
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,562	65,470	36,794
	D	M	Práce a dodávky M				5 198,612
	D	21-M	Elektromontáže				3 156,962
8	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	53,950	1,620	87,399
9	M	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	kg	*33,719*	*1,140*	*38,440*
10	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	85,800	1,620	138,996
11	M	*354410054700.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm*	kg	*34,320*	*1,140*	*39,125*
12	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	216,990	1,620	351,524
13	M	*354410054700.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm*	kg	*86,796*	*1,140*	*98,947*
14	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	13,000	12,760	165,880
15	M	*345410000400.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E*	ks	*13,000*	*2,580*	*33,540*
16	M	*345610005100.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP*	ks	*13,000*	*13,360*	*173,680*
17	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	0,560	7,280
18	M	*354410064700.S*	*Štítok orientačný nerezový na zvody 0*	ks	*13,000*	*0,400*	*5,200*
19	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	216,000	0,790	170,640
20	M	*354410034800.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ*	ks	*216,000*	*1,900*	*410,400*
21	M	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	ks	*216,000*	*0,960*	*207,360*
22	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	86,000	1,950	167,700
23	M	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	ks	*86,000*	*0,110*	*9,460*
24	M	*354410032000.S*	*Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01*	ks	*86,000*	*0,410*	*35,260*
25	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	4,520	18,080
26	M	*354410023200.S*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20*	ks	*4,000*	*6,960*	*27,840*
27	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	1,810	7,240
28	M	*354410001500.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01*	ks	*4,000*	*0,920*	*3,680*
29	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	24,000	1,810	43,440
30	M	*354410002500.S*	*Svorka FeZn krížová označenie SK*	ks	*24,000*	*0,610*	*14,640*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	70,000	1,260	88,200
32	M	354410003400.S	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s priložkou*	ks	70,000	0,330	23,100
33	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	13,000	1,810	23,530
34	M	354410004200.S	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	ks	13,000	0,770	10,010
35	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	1,810	23,530
36	M	354410004300.S	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	ks	13,000	0,910	11,830
37	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,000	7,680	99,840
38	M	354410053300.S	*Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m*	ks	13,000	3,540	46,020
39	K	210220261.S	Držiak ochranného uholnika FeZn do muriva DUZ	ks	13,000	3,030	39,390
40	M	354410053600.S	*Držiak FeZn ochranného uholnika do muriva označenie DUZ*	ks	13,000	0,610	7,930
41	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	356,740	0,640	228,314
42	K	210964812.S	Demontáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E -0,00040 t	ks	13,000	5,040	65,520
43	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	216,000	0,210	45,360
44	K	210964825.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	86,000	0,430	36,980
45	K	210964844.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 -0,01135 t	ks	4,000	1,780	7,120
46	K	210964861.S	Demontáž - svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ -0,00040 t	ks	4,000	0,720	2,880
47	K	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	24,000	0,720	17,280
48	K	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t	ks	70,000	0,490	34,300
49	K	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO -0,00029 t	ks	13,000	0,720	9,360
50	K	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	13,000	0,720	9,360
51	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholnik FeZn OU -0,00163 t	ks	13,000	3,030	39,390
52	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholnika FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	13,000	1,370	17,810
53	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	62,466	0,227	14,157
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 041,650
55	K	460070103.S	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm, zemina tr. 3	ks	13,000	157,050	2 041,650
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				343,920
54	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	14,330	343,920

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_6 - Výmena svietidiel

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 800,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**6 800,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 800,00	20,00%	1 360,00
Cena s DPH		**v EUR**	**8 160,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Renostavmal s.r.o.

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_6 - Výmena svietidiel

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 800,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	72,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72,64
M - Práce a dodávky M	6 498,88
21-M - Elektromontáže	6 498,88
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	228,48
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 800,00**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_6 - Výmena svietidiel

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 800,000**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72,642
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				72,642
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,070	4,570	4,890
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,070	3,240	3,467
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,070	5,600	5,992
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,330	0,170	3,456
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,070	4,620	4,943
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,420	0,520	3,338
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,070	43,510	46,556
	D	M	Práce a dodávky M				6 498,878
	D	21-M	Elektromontáže				6 498,878
2	K	210201073.S	Zapojenie svietidla interiérového	ks	107,000	2,730	292,110
3	*M*	*sv1*	*Svietidlo s LED trubicami 2xT8, 120 cm, 18W, 1600 lm vrátane trubic*	*ks*	*91,000*	*43,250*	*3 935,750*
4	*M*	*sv2*	*Svietidlo s LED žiarovkou E27, 12W, 1050lm vrátane žiaroviek*	*ks*	*16,000*	*38,650*	*618,400*
1	K	210201914.S	Montáž svietidla interiérového	ks	107,000	6,830	730,810
14	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,340	68,000
15	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2*	*m*	*200,000*	*0,220*	*44,000*
5	K	210964325.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	107,000	1,920	205,440
18	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	193,312	0,151	29,115
16	K	PPV	PPV	%	10,000	21,755	217,550
17	*M*	*PM*	*PM*	*%*	*15,000*	*23,847*	*357,703*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				228,480
13	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	9,520	228,480

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
Fotovoltaika

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 300,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**15 300,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 300,00	20,00%	3 060.00

Cena s DPH v **EUR** **18 360,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

18. 12. 2024 [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A
Objekt:
1 - SO 01 - Budova A
Časť:
Fotovoltaika

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 300,00**
M - Práce a dodávky M	15 300,00
21-M - Elektromontáže	15 300,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 300,00**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
Fotovoltaika

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 300,002**
	D	M	Práce a dodávky M				15 300,002
	D	21-M	Elektromontáže				15 300,002
19	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	5,460	5,460
20	M	*IS01111100*	*Zvodič pre fotovoltiku T1+2 (B+C) 1100Vdc, 12,5kA*	*ks*	*1,000*	*47,490*	*47,490*
21	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	kpl	1,000	4,210	4,210
22	K	210501101.S0	Inštalácia a osadenie FVP na streche domu a napojenie DC kabeláže do DC vstupov INV	ks	24,000	54,800	1 315,200
23	M	*346510000110.S r*	*Fotovoltický panel napr. Canadian Solar, 450 Wp = 10,800 kWp*	*ks*	*24,000*	*154,890*	*3 717,360*
24	K	210501105.S01	Montáž a dodávka - string 12/12 x panel 450Wp	ks	2,000	453,750	907,500
25	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	24,000	4,370	104,880
26	M	*346510005160.S R*	*Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltických panelov - Tigo TS4-A-0/700 Wp*	*ks*	*24,000*	*35,130*	*843,120*
27	M	*346510005170.S*	*Odpínač fotovoltických panelov*	*ks*	*24,000*	*17,830*	*427,920*
28	K	210501217.S	Montáž rozvádzača pre fotovoltaiku	ks	2,000	77,160	154,320
29	M	*346510002410.S*	*Fotovoltický rozvádzač - R-AC*	*ks*	*1,000*	*545,660*	*545,660*
30	M	*346510002410.S 1*	*Fotovoltický rozvádzač - R-DC*	*ks*	*1,000*	*453,750*	*453,750*
31	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	súb.	8,000	96,330	770,640
32	M	*PVW10062--*	*Kábel pre fotovoltiku 6mm2 100m čierny-červený, jednožilový*	*ks*	*8,000*	*43,890*	*351,120*
33	M	*E00008047*	*Trubka pevná 320N VRM TURBO 50 PVC/3m*	*M*	*800,000*	*1,120*	*896,000*
34	K	210501269.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového	ks	1,000	77,600	77,600
35	M	*346510000750.S*	*Fotovoltický striedač - napr. SMA Sunny Tripower 10 0*	*ks*	*1,000*	*1 414,640*	*1 414,640*
36	K	210501281.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača jednofázového pre rezidenčné inštalácie	súb.	1,000	32,020	32,020
37	M	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY 5x4 mm2*	*m*	*150,000*	*1,650*	*247,500*
38	K	210501281.S01	Montáž kábla Cyky 5x2,5	súb.	1,000	133,460	133,460
39	M	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*250,000*	*0,880*	*220,000*
40	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	400,000	0,410	164,000
41	M	*341110012500.S*	*Vodič medený H07V-U 16 mm2*	*m*	*400,000*	*1,380*	*552,000*
42	K	210rh	Dozbrojenie rozvádzača podľa schémy - RH	súbor	1,000	240,220	240,220
43	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	300,037	0,153	45,762
44	K	K020	Inštalačný,montážny a pomocný materiál a doprava	sada	1,000	186,840	186,840
45	K	K021	Revízia zariadenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	800,740	800,740
46	K	K023	Dokumentácia, protokoly ochrán a meraní, ohlášky MRK a MPP, Ohlášky URSO a OKTE	sada	1,000	640,590	640,590

Renostavmal s.r.o.
[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
Stavebné úpravy k fotovoltaike

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH.

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka

Náklady z rozpočtu	6 099,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**6 099,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 099,98	20,00%	1 220,00
Cena s DPH		**v EUR**	**7 319,98**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A
Objekt:
1 - SO 01 - Budova A
Časť:
Stavebné úpravy k fotovoltaike

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 099,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	398,28
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	312,14
99 - Presun hmôt HSV	86,13
PSV - Práce a dodávky PSV	5 701,71
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	335,56
713 - Izolácie tepelné	227,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 138,33
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 099,98**

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
Stavebné úpravy k fotovoltaike

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 099,981**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				398,275
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				312,143
1	K	331270511.Sr	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 250x500 mm s betónovou výplňou C 25/30	m3	1,000	218,090	218,090
2	K	331360112.S	Výstuž pre pilierové murivo z ocele B500 (10505)	t	0,090	1 045,030	94,053
	D	99	Presun hmôt HSV				86,132
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,195	39,240	86,132
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 701,706
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				335,556
4	K	712311122.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	1,000	3,150	3,150
5	M	*245610003300 S*	*Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg*	*kg*	*4,131*	*6,070*	*25,075*
6	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	15,400	7,250	111,650
7	M	*245920000400 S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*0,616*	*16,510*	*10,170*
8	M	*245920000900 S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,123*	*13,230*	*1,627*
9	M	*247410002100 S*	*Lepidlo polyuretánové 310 g*	*ks*	*10,728*	*6,780*	*72,736*
10	M	*283220002000 S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*17,710*	*5,760*	*102,010*
11	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,964	2,305	9,138
	D	713	Izolácie tepelné				227,818
12	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	14,400	5,800	83,520
13	M	*283750001800 S*	*Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*14,688*	*9,610*	*141,152*
14	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,729	1,153	3,146
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 138,332
15	K	767995103.Sr	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - rám fotovoltaika + nátery	kg	532,450	5,550	2 955,098
16	M	*132110000000*	*Dodávka rámu fotovoltaiky vrátane náterov*	*t*	*0,612*	*1 744,720*	*1 067,769*
17	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	532,450	1,990	1 059,576
18	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,711	0,906	55,889

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_9 - Rekonštrukcia - zmeny

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 500,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**47 500,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	47 500,04	20,00%	9 500,01
Cena s DPH		**v EUR**	**57 000,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Renostavmal s.r.o.

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_9 - Rekonštrukcia - zmeny

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 500,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 717,68
2 - Zakladanie	2 039,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 848,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 051,75
99 - Presun hmôt HSV	2 777,52
PSV - Práce a dodávky PSV	21 782,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	586,24
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	542,85
763 - Konštrukcie - drevostavby	590,12
766 - Konštrukcie stolárske	12 499,72
771 - Podlahy z dlaždíc	2 099,63
781 - Obklady	4 463,49
783 - Nátery	141,55
784 - Maľby	858,76
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 500,04**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_9 - Rekonštrukcia - zmeny

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 500,041**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 717,677
	D	2	Zakladanie				2 039,802
39	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	8,534	56,380	481,147
40	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,534	101,250	864,068
41	K	273362021.Sr	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI + vŕtanie	t	0,399	1 740,820	694,587
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 848,601
55	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	39,737	6,520	259,085
56	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	231,642	4,790	1 109,565
72	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - CH	m3	4,500	117,030	526,635
46	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	8,534	124,240	1 060,264
47	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	8,534	11,550	98,568
48	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	8,534	3,520	30,040
49	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,399	1 234,220	492,454
16	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	61,560	184,680
17	*M*	*553310008600.S*	*Zárubňa oceľová obl. šxvxhr 700x1970x160 mm P*	*ks*	*1,000*	*29,240*	*29,240*
18	*M*	*553310008500.S*	*Zárubňa oceľová obl. šxvxhr 700x1970x160 mm L*	*ks*	*1,000*	*29,240*	*29,240*
19	*M*	*553310008300.S*	*Zárubňa oceľová obl. šxvxhr 600x1970x160 mm L*	*ks*	*1,000*	*28,830*	*28,830*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 051,754
28	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t - podkladný betón	m3	8,534	215,130	1 835,919
29	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	18,830	2,800	52,724
71	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, - BCH	m3	4,500	113,660	511,470
26	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,	m3	8,534	127,350	1 086,805
27	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	8,534	41,310	352,540
25	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	39,737	2,170	86,229
66	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	17,151	3,800	65,174
30	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,680	2,040

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,546	22,390	79,395
53	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	39,737	1,150	45,698
54	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	231,642	0,920	213,111
52	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky	m2	87,795	3,970	348,546
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	76,579	10,390	795,656
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	153,158	7,280	1 114,990
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,579	12,720	974,085
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 455,001	0,390	567,450
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,579	10,490	803,314
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	459,474	1,180	542,179
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	76,579	98,910	7 574,429
	D	99	Presun hmôt HSV				2 777,520
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,579	36,270	2 777,520
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 782,364
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				586,240
42	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	113,776	0,240	27,306
43	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	t	0,034	1 826,870	62,114
44	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	56,888	4,380	249,169
45	M	628310001000.S	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	m2	65,421	3,550	232,245
73	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,498	2,055	15,406
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				542,854
32	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	7,940	95,280
35	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	5,000	5,840	29,200
34	K	725190102.Sr	Demontáž sanitárnej priečky kovovej	m2	23,600	12,500	295,000
33	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	9,000	5,240	47,160
36	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	8,240	8,240
37	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	17,000	1,650	28,050
38	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	10,000	3,830	38,300
74	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,115	0,228	1,624
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				590,117
59	K	763115125.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	14,352	29,870	428,694
69	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	13,600	8,420	114,512
70	M	590110002000.S	*Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm*	m2	6,936	3,100	21,502
75	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,420	3,424	25,409
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 499,724
13	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	33,410	100,230
14	M	549150000600.S	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	ks	3,000	17,580	52,740

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	*M*	*611610003300.S*	*Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s presklenným pásom*	*ks*	*3,000*	*193,910*	*581,730*
20	K	7669z04	Montáž a dodávka - sanitarne deliace priečky do suchých priestorov - Z04	súbor	1,000	5 753,010	5 753,010
21	K	7669z05	Montáž a dodávka - sanitárne deliace priečky do suchých priestorov - Z05	súbor	1.000	5 912,810	5 912,810
76	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,955	0,609	99,204
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 099,632
67	K	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty	m2	17,151	14,330	245,774
68	*M*	*592470000300.Sr*	*Dlaždica terazzová*	*m2*	*17,837*	*14,760*	*263,274*
50	K	771575127.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	39,737	18,160	721,624
51	*M*	*597740001700.S*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*41,326*	*19,120*	*790,153*
77	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,554	2,968	78,807
	D	781	Obklady				4 463,487
61	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	104,964	19,030	1 997,465
62	*M*	*597640000400.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*109,163*	*21,710*	*2 369,929*
78	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,398	1,674	96,093
	D	783	Nátery				141,552
65	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	14,400	7,620	109,728
64	K	783812190.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	14,400	2,210	31,824
	D	784	Maľby				858,758
57	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	138,415	1,070	148,104
58	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,977	2,310	133,927
63	K	784430010.Sr	Maľby umývateľné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	80,438	4,390	353,123
60	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	28,704	7,790	223,604

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_10 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 500,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**45 500,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	45 500,15	20,00%	9 100,03
Cena s DPH		**v EUR**	**54 600,18**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

18. 12. 2024 [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_10 - Zdravotechnika

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**45 500,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 895,41
1 - Zemné práce	13 156,37
4 - Vodorovné konštrukcie	676,79
99 - Presun hmôt HSV	6 062,25
PSV - Práce a dodávky PSV	21 300,74
713 - Izolácie tepelné	274,48
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	6 214,42
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 749,02
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	13 062,82
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 304,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**45 500,15**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_10 - Zdravotechnika

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 500,148**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 895,407
	D	1	Zemné práce				13 156,371
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	78,400	75,840	5 945,856
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	23,520	15,170	356,798
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	78,400	1,750	137,200
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,400	4,420	346,528
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 332,800	0,450	599,760
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,400	8,550	670,320
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,400	0,760	59,584
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,440	25,780	3 233,843
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,640	4,050	269,892
10	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*125,950*	*12,200*	*1 536,590*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				676,788
11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,760	57,550	676,788
	D	99	Presun hmôt HSV				6 062,248
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	148,185	40,910	6 062,248
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 300,741
	D	713	Izolácie tepelné				274,475
13	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,000	3,330	116,550
14	*M*	*283310001400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*35,700*	*0,620*	*22,134*
15	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	3,330	49,950
16	*M*	*283310001200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,300*	*0,570*	*8,721*
17	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	4,090	40,900
18	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10,200*	*3,180*	*32,436*
19	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,146	1,203	3,784
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				6 214,424
20	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	8,000	21,700	173,600
21	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	20,000	23,180	463,600
22	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	70,000	27,390	1 917,300

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	65,000	19,720	1 281,800
24	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	30,000	24,210	726,300
25	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	10,000	12,150	121,500
26	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	22,000	16,390	360,580
57	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	30,000	17,320	519,600
27	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	7,000	1,910	13,370
28	*M*	*551610000100.S*	*Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*7,000*	*43,010*	*301,070*
29	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	185,000	0,980	181,300
30	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	70,000	1,240	86,800
31	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,525	0,945	67,604
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 749,022
32	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	25,000	19,280	482,000
33	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	35,000	25,080	877,800
34	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	60,000	4,990	299,400
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000	1,280	76,800
36	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,206	0,644	13,022
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				13 062,820
37	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	14,000	21,220	297,080
38	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*14,000*	*78,600*	*1 100,400*
39	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	5,000	15,420	77,100
40	*M*	*642510000200.S*	*Pisoár so senzorom keramický*	*ks*	*5,000*	*391,390*	*1 956,950*
41	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	14,000	49,270	689,780
42	*M*	*552370000100.S*	*Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*14,000*	*397,980*	*5 571,720*
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	35,700	285,600
44	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*8,000*	*83,800*	*670,400*
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	2,860	40,040
46	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*14,000*	*28,910*	*404,740*
47	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	2,000	12,660	25,320
48	*M*	*541310000200.S*	*Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny objem 5L*	*ks*	*2,000*	*180,770*	*361,540*
49	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	35,000	7,680	268,800
50	*M*	*551110020000.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz*	*ks*	*35,000*	*10,760*	*376,600*
51	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	14,320	114,560
52	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*8,000*	*65,480*	*523,840*
53	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,000	8,330	66,640
54	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*8,000*	*24,080*	*192,640*
55	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	151,566	0,258	39,070
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 304,000
56	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže a ďalšie nešpecifikované práce	hod	200,000	21,520	4 304,000

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_11 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			43 199,99
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**43 199,99**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	43 199,99	20,00%	8 640,00
Cena s DPH		**v EUR**	**51 839,99**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_11 - Vykurovanie

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**43 199,99**
PSV - Práce a dodávky PSV	35 302,35
713 - Izolácie tepelné	6 068,05
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	15 785,82
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	2 362,36
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	11 086,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	7 897,64
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**43 199,99**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_11 - Vykurovanie

Miesto: Zemianska Olča

Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 199,990**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 302,350
	D	713	Izolácie tepelné				6 068,046
23	K	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	860,000	3,830	3 293,800
24	M	283310006100 S	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	128,520	2,820	362,426
25	M	283310006200 S	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	361,080	2,980	1 076,018
26	M	283310006300 S	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	228,480	3,070	701,434
27	M	283310006400 S	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	159,120	3,460	550,555
28	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	74,378	1,127	83,813
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				15 785,819
1	K	733125006 S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájane lisovaním 18x1.2	m	126,000	13,550	1 707,300
2	K	733125009 S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1.5	m	354,000	15,060	5 331,240
3	K	733125012 S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	224,000	18,440	4 130,560
4	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	156,000	24,130	3 764,280
5	K	733190217 S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	860,000	0,720	619,200
6	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	193,183	1,207	233,239
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				2 362,357
7	K	734209114 S	Montáž závitovej armatúry, vyregulovanie vykurovacej sústavy	ks	106,000	4,050	429,300
8	M	7418714	*termostatický ventil DN15 priamy*	ks	53,000	11,830	626,990
9	M	7418717	*skrutkovanie na spiatočku DN15 priame*	ks	53,000	5,830	308,990
10	K	734223208 S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	53,000	1,800	95,400
11	M	1923006	*Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C*	ks	53,000	14,890	789,170
12	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik piniaci a vypúšťaci normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	16,000	6,590	105,440
13	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	29,265	0,241	7,067
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				11 086,128
14	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovaci ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %	ks	53,000	2,200	116,600
15	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	52,000	11,820	614,640
16	M	484530066300 S	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	ks	52,000	183,340	9 533,680
17	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	11,470	11,470

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*484530066100.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*157,910*	*157,910*
19	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové , tlaková skúška telesa vodou	ks	48,000	9,830	471,840
20	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	135,525	1,328	179,988
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				7 897,640
21	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže a ďalšie nešpecifikované práce	hod	350,000	20,150	7 052,500
22	K	HZS000114.S	Revízie, vypustenie vody, napustenie vody, skúšky, spustenie systému	súbor	1,000	845,140	845,140

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_12 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Zemianska Olča

KS:
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ:
Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Renostavmal s.r.o.

IČO: 44786212
IČ DPH: SK2022837531

Projektant:
Ing. Szalay Alžbeta

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 800,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**16 800,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 800,00	20,00%	3 360,00
Cena s DPH		**v EUR**	**20 160,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

18. 12. 2024

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:

1 - SO 01 - Budova A

Časť:

1_12 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Zemianska Olča	Dátum:	08.11.2024
Objednávateľ:	Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča	Projektant:	Ing. Szalay Alžbeta
Zhotoviteľ:	Renostavmal s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**16 800,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 150,00
1 - Zemné práce	4 976,26
4 - Vodorovné konštrukcie	262,63
8 - Rúrové vedenie	8 563,76
99 - Presun hmôt HSV	1 347,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 650,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 800,00**

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Objekt:
1 - SO 01 - Budova A

Časť:
1_12 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Zemianska Olča
Dátum: 08.11.2024

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, Zemianska Olča
Projektant: Ing. Szalay Alžbeta

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 800,003**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 150,003
	D	1	Zemné práce				4 976,259
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,624	10,000	786,240
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,587	0,760	17,926
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,000	17,060	511,800
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,940	8,460
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	108,624	1,340	145,556
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,144	3,390	173,378
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	869,448	0,340	295,612
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3	m3	51,144	6,560	335,505
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,144	0,580	29,664
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,830	19,770	1 617,779
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,480	3,100	178,188
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,040	23,510	259,550
13	*M*	*583310004000.S*	*Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm*	*t*	*20,866*	*11,070*	*230,987*
14	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,208	29,290	240,412
15	*M*	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*15,513*	*9,360*	*145,202*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				262,632
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	44,140	158,904
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,808	36,940	103,728
	D	8	Rúrové vedenie				8 563,763
18	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	30,000	12,920	387,600
19	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	30,000	1,310	39,300
20	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	64,710	64,710
21	*M*	*286610041100.S*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP*	*ks*	*1,000*	*530,150*	*530,150*
22	*M*	*286610045200.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,583*	*216,610*	*126,284*
23	*M*	*286610046100.S*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP*	*ks*	*1,000*	*196,800*	*196,800*
24	*M*	*286610047200.S*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát*	*ks*	*1,000*	*213,830*	*213,830*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	1,000	36,600	36,600
26	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	35,140	70,280
27	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	124,590	124,590
28	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	49,970	49,970
29	K	8959700001	Demontáž jestvujúceho vsakovacieho systému vrátane odvozu a likvidácie - info cena	súbor	1,000	1 487,700	1 487,700
30	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	23,760	16,380	389,189
31	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	110,000	38,000	4 180,000
32	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	18,700	18,700
33	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	1,000	627,060	627,060
34	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	30,000	0,700	21,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 347,349
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,218	26,830	1 347,349
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 650,000
36	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	16,500	1 650,000

Príloha č. 2A - Časový harmonogram

Príloha č. 2B - Finančný harmonogram

Príloha č. 2C - Vecný harmonogram

HARMONOGRAM

Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy - SO 01 Budova A

Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: Rekonštrukcie s.r.o.

Názov objektu	Trvanie v týždňoch	Začiatok prác / týždeň /	Ukončenie prác / týždeň /	Stroje a mechanizmy	Počet pracovníkov	Týždne																		
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
SO 01 - Budova A																								
1_1 Zateplenie fasády	12	3.	14.	HR,R	15																			104 500,01
1_2 Zateplenie strešného plášťa	4	1	4.	Z,R	7																			60 500,00
1_3 Výmena exteriérových výplní otvorov	4	3.	6	HR,R	8																			71 299,97
1_5 Bleskozvod	2	14.	15	R	5																			5 599,99
1_6 Výmena svietidiel	3	10.	14	R	5																			6 800,00
1_8 Fotovoltaika	4	11.	14	Z,R	4																			15 300,00
1_8_1 Stavebné úpravy k fotovoltaike	4	8.	11	R	4																			8 099,99
1_9 Rekonštrukcia - zmeny	16	4	19	R	5																			47 500,04
1_10 Zdravotechnika	14	3	16	R	6																			45 500,15
1_11 Vykurovanie	15	4.	18.	R	6																			43 199,99
1_12 Daždová kanalizácia	5	12	16	B,R	4																			16 800,00
Celkom: 19 kalendárnych týždňov																								423 100,13
Vlastné stavebné mechanizmy																								
Žeriav - Z																								
Nákladné auto - A																								
Bager - B																								
Nákladné auto s hydr rukou – HR																								
Ručne elektrické náradie - R																								

[redacted]

Príloha č. 3 - Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

(v prípade potreby pridať riadky)

[redacted]

Príloha č. 4 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa IČO:	
Ulica: Obec: PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	**Podpis:**
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno IČO:	
Ulica: Obec: PSČ:	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a a iné materiálové zhodnotenie a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.	
Dátum:	**Podpis:**

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií	
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť	
Názov / obchodné meno spoločnosti:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	PSČ:
Odpad	

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

*Tabuľku nižšie vypĺňate **vždy***

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	**Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:**	**Podiel***
***Doplňte zdôvodnenie *len* v prípade nedosiahnutia cieľa** zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, **v rozsahu** *minimálne 70 % hmotnosti* odpadu:		

Uvedenú prílohu bude vypĺňať Zhotoviteľ a predkladať Objednávateľovi až počas realizácie Diela!