

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Zemianska Olča

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Zemianska Olča

Projektant

Zhotoviteľ DARTON s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

8.4.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 Zariadenie staveniska	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16 Prevádzkové vplyvy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	23 291,49
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	90,04
7 ZRN (r. 1-6)	249 959,30	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	23 381,53
20 HZS	1 567,50	21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
 IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	274 908,33
24 20 % 274 908,33 DPH	54 981,67
25 20 % DPH	
26 Cena s DPH (r. 23-25)	329 890,00

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa	
28 Kľzáva doložka	
29 Zvýhodnenie + -	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracovali:

Dátum:

8.4.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča								
01	SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie ihradiska	76 557,12	15 311,42	91 868,54	8 122,50	67 609,62	825,00	0,00	0,00
01	SO-01.1 Prípravné a búracie práce	8 464,81	1 692,96	10 157,77	0,00	7 639,81	825,00	0,00	0,00
02	SO-01.2 Zastrešenie ihradiska	35 155,54	7 031,11	42 186,65	0,00	35 155,54	0,00	0,00	0,00
03	SO-01.3 Spevnené plochy ihradiska	32 936,77	6 587,35	39 524,12	8 122,50	24 814,27	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Oľča 33x18 m	67 808,46	13 561,69	81 370,15	0,00	67 065,96	742,50	0,00	0,00
01	SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha	26 935,63	5 387,13	32 322,76	0,00	26 935,63	0,00	0,00	0,00
02	SO-02.2 Vybavenie ihriska	24 618,66	4 923,73	29 542,39	0,00	24 618,66	0,00	0,00	0,00
03	SO-02.3 Vsakovanie, drenáž	3 902,41	780,48	4 682,89	0,00	3 902,41	0,00	0,00	0,00
04	SO-02.4 Prípojka nn	4 407,83	881,57	5 289,40	0,00	3 912,83	495,00	0,00	0,00
05	SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie	7 943,93	1 588,79	9 532,72	0,00	7 696,43	247,50	0,00	0,00
03	SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového	15 954,56	3 190,91	19 145,47	11 634,00	4 230,52	0,00	90,04	0,00
01	SO-03.1 Osadenie kontajnera	12 658,57	2 531,71	15 190,28	11 634,00	1 024,57	0,00	0,00	0,00
02	SO-03.2 Bezbariérový prístup - chodník zo zámkovej dlažby	2 562,84	512,57	3 075,41	0,00	2 562,84	0,00	0,00	0,00
03	SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)	497,18	99,44	596,62	0,00	407,14	0,00	90,04	0,00
04	SO-03.4 Kanalizačná prípojka na jesp. žumpu (dĺ. max. 3 m)	235,97	47,19	283,16	0,00	235,97	0,00	0,00	0,00
04	SO-04 Výmena bočného a zadného oplatenia areálu	19 781,13	3 956,23	23 737,36	0,00	19 781,13	0,00	0,00	0,00
05	SO-05 Revitalizácia a modernizácia športovej plochy ihriska	94 807,06	18 961,41	113 768,47	3 534,99	91 272,07	0,00	0,00	0,00

Celkom

274 908,33

54 981,67

329 890,00

23 291,49

249 959,30

1 567,50

90,04

0,00

ON s.r.o.

945 01 Komárno

DPH: SK202870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 472,72

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	55,000	4,89	268,95
		po hornú úroveň drveného kameniva				
		1/2*0,4*(8,7-4,8)*45,35		35,373		
		4,627		4,627		
		Medzisúččet		40,000		
		"pre vrstvu drveného kameniva pod odkopávkou				
		0,2*0,75*(14,15+26,15)*2		12,090		
		0,2*1,9*(1,05+1,05)		0,798		
		2,112		2,112		
		Medzisúččet		15,000		
		Súččet		55,000		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	55,000	0,80	44,00
3	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	23,000	32,50	747,50
		(0,2+0,8+0,2)*(0,2+0,8+0,2)*1,2*20		34,560		
		-0,8*0,8*0,9*20		-11,520		
		Medzisúččet		23,040		
		-0,04		-0,040		
		Súččet - výkop okolozákl. pätiiek		23,000		
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	142,000	1,62	230,04
		55,0 "odkop		55,000		
		23,0 "výkop		23,000		
		30,0 "násyp		30,000		
		34,0 "zásyp		34,000		
		Súččet - po stavenisku		142,000		
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,000	3,85	53,90
		55,0 "odkop		55,000		
		23,0 "výkop		23,000		
		-30,0 "násyp		-30,000		
		-34,0 "zásyp		-34,000		
		Súččet - mimo stavenisko		14,000		
6	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	30,000	2,97	89,10
		m				
		1/2*0,5*4,8*45,35		54,420		
		5,58		5,580		
		Medzisúččet		60,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pre vrstvu drveného kameniva pod odkopávkou				
		-0,2*0,75*(14,15+26,15)*2		-12,090		
		-0,2*1,9*(14,75+1,9+26,75+1,95)		-17,233		
		-0,2*1,9*(1,05+1,05)		-0,798		
		0,121		0,121		
		Medzisúččet - vrstva drveného kameniva v násype		-30,000		
		Súččet		30,000		
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,000	0,73	10,22
8	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	19,600	5,00	98,00
		14,0*1,4		19,600		
9	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	34,000	13,09	445,06
		(0,2+0,8+0,2)*(0,2+0,8+0,2)*1,2*20		34,560		
		-0,56		-0,560		
		Súččet - zásyp miesta pätiiek		34,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 485,95

10	961043111.S	m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	6,400	95,60	611,84
		0,8*0,8*0,5*(6+8+6)		6,400		
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,917	12,53	362,33
12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+14 km)	t	404,838	0,34	137,64
13	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,917	12,52	362,04
14	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,917	35,00	1 012,10

PSV

Práce a dodávky PSV

3 167,09

762

Konštrukcie tesárske

2 326,70

15	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	530,000	3,03	1 605,90
		2,8*(4+6+4)*2 "výmeny		78,400		
		(9,2+13,2+9,2)*9 "vážnice		284,400		
		(9,2+13,2+9,2)*4 "nosníky		126,400		
		(6,0+6,0)*2 "zavetrovanie		24,000		
		Medzisúččet		513,200		
		16,8 "rezerva		16,800		
		Súččet		530,000		
16	762331814.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t	m	170,000	4,24	720,80
		(3,4+5,35)*(3+4+3) "stĺpy		87,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.1 Prípravné a búracie práce

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

7,8*(3+4+3)	"vážníky	78,000				
	Medzisúččet	165,500				
4,5	"rezerva	4,500				
	Súččet	170,000				

764

Konštrukcie klampiarske

129,03

17	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	31,600	1,65	52,14
		9,2+13,2+9,2		31,600		
18	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	31,600	1,65	52,14
		9,2+13,2+9,2		31,600		
19	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	1,65	4,95
20	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	1,65	19,80
		3*4,0		12,000		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

711,36

21	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	247,000	2,88	711,36
		7,8*(9,2+13,2+9,2)		246,480		
		0,52		0,520		
		Súččet		247,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

825,00

22	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné - drobné úpravy a búracie práce	hod	50,000	16,50	825,00
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom

8 464,81

DARTON s.r.o.

8, 945 01 Komárno

Č DPH: SK2022870322

- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 795,86

1

Zemné práce

1 822,99

1	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	34,000	32,50	1 105,00
		"PT na kóte -0,70 m				
		(1,9-0,7+0,1+0,1)*1,3*2,3*8		33,488		
		Medzisúččet		33,488		
		0,512		0,512		
		Súččet - pre ZP1		34,000		
2	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	34,000	8,88	301,92
		34,0 "ručný výkop		34,000		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,200	3,85	73,92
		34,0 "výkop		34,000		
		-14,8 "zásyp		-14,800		
		Súččet		19,200		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,73	14,02
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	26,880	5,00	134,40
		19,2*1,4		26,880		
6	174101102.S	Zásyp sypaninou so zhutnením v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	14,800	13,09	193,73
		34,0 "VÝKOP		34,000		
		-(2,4+2,4+14,4) "zákl. kcie		-19,200		
		Súččet		14,800		

2

Zakladanie

3 229,93

7	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,27	6,48
		1,3*2,3*8		23,920		
		0,08		0,080		
		Súččet		24,000		
8	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,400	42,50	102,00
		0,1*1,3*2,3*8		2,392		
		0,008		0,008		
		Súččet		2,400		
9	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,400	105,00	252,00
		0,1*1,3*2,3*8		2,392		
		0,008		0,008		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				2,400		
10	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,400	108,00	1 555,20
		0,6*1,3*2,3*8		14,352		
		0,048		0,048		
		Súčet		14,400		
11	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	50,900	16,50	839,85
		2*0,6*(1,2+1,2)*16 "ZP1		46,080		
		2*0,6*(1,2+2,8) "ZP2		4,800		
		Medzisúčet		50,880		
		0,02		0,020		
		Súčet - v násype		50,900		
12	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	50,900	1,56	79,40
13	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,250	1 580,00	395,00
		8*1,3/0,2*2,3*0,889*0,001		0,106		
		8*2,3/0,2*1,3*0,889*0,001		0,106		
		Medzisúčet		0,212		
		0,15*0,212 "15% na krytie a stratné		0,032		
		0,006		0,006		
		Súčet		0,250		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						348,80
14	953943122.S	pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	32,000	4,40	140,80
		8*4,0 "kotvenie stĺpov OK do pätiiek		32,000		
15	553100.5	Kotviaci prvok - kotevné skrutky M30(8.8)	ks	32,000	6,50	208,00
99 Presun hmôt HSV						394,14
16	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	42,702	9,23	394,14
PSV Práce a dodávky PSV						19 160,95
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						165,47
17	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	4,68	14,04
18	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	50,00	150,00
19	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	22,28	1,43
764 Konštrukcie klampiarske						940,17
20	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	45,000	17,50	787,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	19,90	39,80
22	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	6,000	17,50	105,00
		2*3,0		6,000		
23	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	67,28	7,87

767

Konštrukcie doplnkové kovové

16 981,60

24	767163035.S	Montáž zábradlia na terasu a rovné plochy, výplň rebrovanie - kotvenie do podlahy chemickými kotvami	m	38,700	12,87	498,07
		46,7-4*2,0		38,700		
25	553520002900.S	Zábradlie z kovových profilov v. 900 mm - vertikálna výplň rebrovanie, vrátane náteru	m	38,700	160,00	6 192,00
26	767392112.S	skrutkovaním	m2	245,000	8,80	2 156,00
		5,42*45,0		243,900		
		1,1		1,100		
		Súčet - St1		245,000		
27	138310005400	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 1,00 mm	m2	257,300	14,50	3 730,85
		245,0*1,05		257,250		
		0,05		0,050		
		Súčet		257,300		
28	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	86,000	16,50	1 419,00
		1,91*45,0		85,950		
		0,05		0,050		
		Súčet - St2		86,000		
29	553260.1	Požiaru odolný strešný panel Trimoterm SNV z minerálnej vlny hr. 80 mm	m2	87,700	32,50	2 850,25
		86,0*1,02		87,720		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		87,700		
30	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,156	22,00	135,43

783

Dokončovacie práce - nátery

1 073,71

31	783125130.S	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	305,900	3,51	1 073,71
		305,9 "výkr. č. A 04		305,900		

M

Práce a dodávky M

10 198,73

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

10 198,73

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.2 Zastrešenie hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	430863007.1	Montáž rôznych dielov OK - použitie autožeriavu s obsluhou	hod	20,000	75,00	1 500,00
33	430863005.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	2 482,000	1,20	2 978,40
		oceľové väzníčky, ...				
		2482,0		2 482,000		
		Súčet - vrátane spojovacieho a podružného materiálu, výkr. A 04		2 482,000		
34	553850.1	Oceľová konštrukcia prístrešku - valcovaná oceľ tr. S235 - kompletná dodávka vrátane základného náteru	kg	2 482,000	1,80	4 467,60
35	PD	Presun dodávok	%	44,676	3,00	134,03
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	44,784	6,00	268,70
37		Dielenská dokumentácia	kpl	1,000	850,00	850,00

Celkom

35 155,54

TON s.r.o.

5, 945 01 Komárno

Č DPH: SK2022870322

- 5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

24 814,27

1

Zemné práce

1 694,72

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	32,000	32,50	1 040,00
		0,25*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		3,878		
		0,4*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		5,340		
		0,5*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		6,675		
		0,6*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		8,010		
		0,6*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)		8,010		
		Medzisúččet - pre zákl. pásy		31,913		
		0,087		0,087		
		Súččet		32,000		
2	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	32,000	8,88	284,16
		32,0 "ručný výkop		32,000		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,000	3,85	123,20
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	0,73	23,36
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	44,800	5,00	224,00
		32,0*1,4		44,800		

2

Zakladanie

5 912,08

6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	391,000	0,27	105,57
		0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		15,510		
		0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		53,400		
		0,09		0,090		
		Medzisúččet - zákl. pásy		69,000		
		322,0 "pod dlažbou a schodmi		322,000		
		Súččet		391,000		
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,900	42,50	293,25
		0,1*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		1,551		
		0,1*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		5,340		
		Medzisúččet		6,891		
		0,009		0,009		
		Súččet		6,900		
8	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	23,100	155,60	3 594,36
		0,5*0,2*(2,0+14,7+1,9+26,75+1,9+3,2+1,3)		5,175		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,5*0,2*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4		17,940		
		Medzisúčtet		23,115		
		-0,015		-0,015		
		Súčtet		23,100		
9	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	10,300	105,00	1 081,50
		0,15*0,3*(1,9+14,75+1,9+26,75+1,95+3,1+1,35)		2,327		
		0,15*0,3*(0,75+14,75+0,75+0,75+26,75+0,75)*4		8,010		
		Medzisúčtet		10,337		
		-0,037		-0,037		
		Súčtet		10,300		
10	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,530	1 580,00	837,40
		2*0,395*(2,0+14,7+1,9+26,75+1,9+3,2+1,3)*0,001		0,041		
		01		0,061		
		2*0,395*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4*0,001		0,142		
		0,395*0,75*(0,85+14,7+0,85+0,85+26,75+0,85)*4/0,25*0,001		0,213		
		Medzisúčtet		0,457		
		0,15*0,457 "15% kr&tie a stratné		0,069		
		0,004		0,004		
		Súčtet		0,530		
5 Komunikácie						10 558,90
11	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	322,000	8,50	2 737,00
		0,85*43,3 "pred sedadlami		36,805		
		0,85*(14,25+26,25)*4 "medzi sedadlá		137,700		
		(1,05*8+2,5-0,85)*1,9 "pod schody		19,095		
		(2,15-0,3)*5,74+2,9*(39,04-1,09)+3,13*1,09+(4,25+0,26)*1,0 "za sedadlami		128,596		
		Medzisúčtet		322,196		
		-0,196		-0,196		
		Súčtet		322,000		
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	348,000	12,50	4 350,00
		0,85*43,3 "pred sedadlami		36,805		
		0,85*(14,25+26,25)*4 "medzi sedadlá		137,700		
		(1,05*8+2,5-0,85)*1,9 "pod schody		19,095		
		(2,15-0,3)*5,74+2,9*(39,04-1,09)+3,13*1,09+(4,25+0,26)*1,0 "za sedadlami		128,596		
		-0,196		-0,196		
		Medzisúčtet - na podklad		322,000		
		0,7*(39,04-2,05)		25,893		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,107		0,107		
		Medzisúččet - na jestv. dlažbu		26,000		
		Súččet		348,000		
13	592460017700	Dlažba betónová systémová "háčko" hr. 60 mm, sivá	m2	355,000	9,78	3 471,90
		348,0*1,02		354,960		
		0,04		0,040		
		Súččet		355,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 004,45

14	916331111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	270,000	9,40	2 538,00
		230,0 "na betónových stenách - z PD		230,000		
		40,0 "schodisko - z PD		40,000		
		Súččet		270,000		
15	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	273,000	6,40	1 747,20
		270,0*1,01		272,700		
		0,3		0,300		
		Súččet		273,000		
16	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,000	9,40	103,40
		11,0 "z PD		11,000		
17	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	11,000	6,40	70,40
		11,0*1,01		11,110		
		-0,11		-0,110		
		Súččet		11,000		
18	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	8,20	377,20
		46,0 "z PD		46,000		
19	592170003500	Obrubník parkový rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	47,000	1,75	82,25
		46,0*1,01		46,460		
		0,54		0,540		
		Súččet		47,000		
20	917831614.1S	Osadenie schod. blokov dĺžky 100 cm	m	30,000	14,50	435,00
21	6682 10649	Schodiskový blok 100x35x15 cm, farba sivá	ks	30,000	21,70	651,00

99

Presun hmôt HSV

644,12

22	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	378,892	1,70	644,12
----	-------------	--	---	---------	------	--------

OST

Ostatné

8 122,50

23	001	Sklopné plastové športové sedadlo - vrátane osadenia, predbežná cena	ks	285,000	28,50	8 122,50
		5*(9+11+11+17+9)		285,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-01 Športové ihrisko - modernizácia a zastrešenie hľadiska

Časť: SO-01.3 Spevnené plochy hľadiska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča


Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

32 936,77



DARTON s.r.o.

945 01 Komárno

DPH: SK2022870322

5-

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

26 520,65

1

Zemné práce

1 928,13

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	123,200	1,53	188,50
		0,2*(33,22*18,22+1,5*3,52*2)		123,166		
		0,034		0,034		
		Súčet		123,200		
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,100	32,50	230,75
		"výkop bez ornice a bez nadzemnej časti				
		(0,8-0,2-0,16)*0,3*0,3*48		1,901		
		(1,0-0,2-0,16)*0,5*0,5*2		0,320		
		(0,8-0,2-0,16)*0,3*0,5*4		0,264		
		Medzisúčet - pätky		2,485		
		2*0,15*0,3*(18,22+30,22+1,5+1,5)		4,630		
		Medzisúčet - obrubníky		4,630		
		-0,015		-0,015		
		Súčet		7,100		
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	130,300	3,85	501,66
		123,2+7,1		130,300		
4	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	130,300	0,73	95,12
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) - bez poplatku	t	182,420	5,00	912,10
		130,3*1,4		182,420		

2

Zakladanie

1 114,11

6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	615,800	0,27	166,27
		33,22*18,22+1,5*3,52*2		615,828		
		-0,028		-0,028		
		Súčet		615,800		
7	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,800	42,50	34,00
		0,15*0,3*0,3*48		0,648		
		0,15*0,5*0,5*2		0,075		
		0,15*0,3*0,5*4		0,090		
		Medzisúčet		0,813		
		-0,013		-0,013		
		Súčet		0,800		
8	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,300	105,00	451,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,3*0,3*0,8*46		3,312		
		0,5*0,5*1,0*2		0,500		
		0,3*0,5*0,8*4		0,480		
		Medzisúččet		4,292		
		0,008		0,008		
		Súččet		4,300		
9	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	25,600	16,50	422,40
		2*(0,34+0,05)*(0,3+0,3)*46		21,528		
		2*(0,34+0,05)*(0,5+0,5)*2		1,560		
		2*(0,34+0,05)*(0,3+0,5)*4		2,496		
		Medzisúččet		25,584		
		0,016		0,016		
		Súččet - v kcií spevnenej plochy + 50 mm		25,600		
10	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	25,600	1,56	39,94

5

Komunikácie

20 695,86

11	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	615,800	7,65	4 710,87
		33,22*18,22+1,5*3,52*2		615,828		
		-0,028		-0,028		
		Súččet		615,800		
12	564801111.1S	Podklad z kameniva drobného drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	615,800	1,30	800,54
13	564821112.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-22 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	615,800	3,83	2 358,51
14	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	604,000	3,91	2 361,64
		18,0*33,0		594,000		
		2*1,5*3,3		9,900		
		Medzisúččet		603,900		
		0,1		0,100		
		Súččet		604,000		
15	284170005300.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 25 mm ± 2 mm, farba zelená	m2	634,200	16,50	10 464,30
		604,0*1,05		634,200		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 108,59

16	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	109,000	8,25	899,25
		2*(18,22+33,22+1,5+1,5)		108,880		
		0,12		0,120		
		Súččet		109,000		
17	592170003300	Obrubník palisádový, lxšxv 500x80x250 mm, sivá	ks	221,000	3,92	866,32
		2*109,0*1,01		220,180		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.1 Prípravné práce a športová plocha

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,82		0,820		
		Súčet		221,000		
18	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,300	95,60	315,48
		0,3*0,1*109,0		3,270		
		0,03		0,030		
		Súčet		3,300		
19	953943122.S	pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	4,59	27,54
		2 "púzdro na volejbalové stĺpy		2,000		
		4 "púzdro na bránu		4,000		
		Súčet - dodávka v setoch		6,000		
99 Presun hmôt HSV						673,96
20	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	396,448	1,70	673,96
PSV Práce a dodávky PSV						414,98
776 Podlahy povlakové						414,98
21	776591020.S	Vyznačenie čiar na povlakových povrchoch	m	145,000	2,86	414,70
		46 "futbaa		46,000		
		99 "volejbal/nohejbal		99,000		
		Súčet - z PD		145,000		
22	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	17,43	0,28

Celkom

26 935,63

ON s.r.o.

945 01 Komárno

DPH: SK2022870322

5 -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.2 Vybavenie ihriska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 600,16

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 815,00

1	338171111.S	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	26,000	7,70	200,20
2	553510.1	Stĺpik d 60 mm, výška 4600 mm, galvanizovaný s čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	26,000	41,80	1 086,80
3	338171121.S	m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	24,000	7,70	184,80
4	553510.2	Stĺpik d 60 mm, výška 1600 mm, galvanizovaný s čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	24,000	14,30	343,20

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 778,50

5	95390.1	Osadenie športovej výbavy ihriska	súb	1,000	148,50	148,50
6	553190.1	Futbalová brána 3000x2000x1500 mm so sieťou - demontovateľná	sada	1,000	2 530,00	2 530,00
7	553190.2	Hliníkový volejbalový systém s otvormi do zeme	a	1,000	1 100,00	1 100,00

99

Presun hmôt HSV

6,66

8	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,378	17,63	6,66
---	-------------	--	---	-------	-------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

19 018,50

767

Konštrukcie doplnkové kovové

19 018,50

9	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	100,200	11,00	1 102,20
		2*(18,0+33,22-1,1)		100,240		
		-0,04		-0,040		
		Súčet		100,200		
10	313290.1	Pletivo poplastované pletené štvorhranné - v. 3,0 m, dl. 25,0 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005	bal	4,000	66,00	264,00
		100,2/25,0		4,008		
		-0,008		-0,008		
		Súčet - ochranná sieť		4,000		
11	553510.3	Rúra d 48 mm, galvanizovaná	m	109,000	7,70	839,30
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		2*3,3		6,600		
		Medzisúčet		109,040		
		-0,04		-0,040		
		Súčet		109,000		
12	553510.4	Pletivo poplastované - stužiaci profil "T"	ks	20,000	52,80	1 056,00
13	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	96,000	11,00	1 056,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.2 Vybavenie ihriska

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča


Spracoval:

Dátum: 8.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		-2*3,3		-6,600		
		Medzisúččet		95,840		
		0,16		0,160		
		Súččet		96,000		
14	313290.2	Oceľové lanko pogumované	m	100,800	2,20	221,76
		96,0*1,05		100,800		
15	767914110.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	94,000	22,00	2 068,00
		2*(18,0+33,22)		102,440		
		-(2*3,3+2*1,0)		-8,600		
		Medzisúččet		93,840		
		0,16		0,160		
		Súččet		94,000		
16	553520.1	Mantinelová výplň - sklolaminát v. 1000 mm	m	94,000	82,50	7 755,00
17	553520.2	Madlo ochranné - plastové	m	94,000	33,00	3 102,00
18	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	2,000	165,00	330,00
19	553530.1	Bránka kovová jednokrídlová 1000x2000 mm - výplň sklolaminát + pletivo poplastované	ks	2,000	539,00	1 078,00
20	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,307	44,22	146,24

Celkom

24 618,66



DARTON s.r.o.
501 Komárno
IČO: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.3 Vsakovanie, drenáž

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 902,41

1

Zemné práce

989,55

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,000	32,50	162,50
		0,3*(0,3-0,2)*(122,0+30,0) "drenážna rýha - časť pod odstránenou vrstvou ornice		4,560		
		0,3*0,3*4,0 "drenážna rýha mimo ihriska		0,360		
		Medzisúččet		4,920		
		0,08		0,080		
		Súččet		5,000		
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	10,36	82,88
		2,0*2,0*2,0 "vsakovacia jama		8,000		
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	8,000	0,87	6,96
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,000	3,85	50,05
		5,0+8,0		13,000		
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,000	0,73	9,49
6	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	18,200	5,00	91,00
		13,0*1,4		18,200		
7	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	8,000	13,09	104,72
		0,2*2,0*2,0		0,800		
		Medzisúččet - drobné kamenivo		0,800		
		(2,0-0,2)*2,0*2,0		7,200		
		Medzisúččet - štrkodrva		7,200		
		Súččet - vsakovacia jama		8,000		
8	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	1,380	35,00	48,30
		0,8*1,67		1,336		
		0,03*1,336 "+3%		0,040		
		Medzisúččet		1,376		
		0,004		0,004		
		Súččet		1,380		
9	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	12,390	35,00	433,65
		7,2*1,67		12,024		
		0,03*12,024 "+3%		0,361		
		Medzisúččet		12,385		
		0,005		0,005		
		Súččet		12,390		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.3 Vsakovanie, drenáž

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

2 Zakladanie

2 058,92

10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 (0,3+2*0,3)*(122+34)	m2	140,400	4,95	694,98
				140,400		
11	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 140,4*1,05 -0,02 Súčet	m2	147,400 147,420 -0,020 147,400	1,03	151,82

12	212752123.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 65	m	122,000	7,60	927,20
13	212752124.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80	m	34,000	8,38	284,92

99 Presun hmôt HSV

853,94

14	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,754	16,50	853,94
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

3 902,41



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Oľča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Oľča 33x18 m

Časť: SO-02.4 Prípojka nn

Objednávateľ: Obec Zemianska Oľča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Oľča

Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

3 912,83

21-M Elektromontáže

1 573,69

1	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	3,000	0,60	1,80
		1,5 "vývod z ER		1,500		
		1,5 "prívod do RP		1,500		
		Súčet		3,000		
2	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	m	3,150	1,50	4,73
3	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	2,12	16,96
4	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al	ks	8,000	0,56	4,48
5	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	3,64	7,28
6	345810007500.S	Zmršťovacia káblková koncovka 4x6 - 4x25 mm ²	ks	2,000	8,41	16,82
7	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	150,00	150,00
8	357001	Rozvádzač RP pilierový - oceľoplechová skriňa typ "P", IP 44/23, komplet s náplňou (výkr. č- E-2)	ks	1,000	475,79	475,79
9	210902362.S	4x25	m	180,000	1,50	270,00
		1,5 "dole z ER		1,500		
		175,0 "v zemi		175,000		
		1,5 "hore do RP		1,500		
		2*1,0 "v ER a RP		2,000		
		Súčet		180,000		
10	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm ²	m	189,000	3,00	567,00
11	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,69	32,07
12	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	4,46	26,76

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 339,14

13	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	175,000	4,20	735,00
14	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	175,000	1,32	231,00
15	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,230	18,75	191,81
		0,1*0,35*175,0*1,67		10,229		
		0,001		0,001		
		Súčet		10,230		
16	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	175,000	0,12	21,00
17	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	175,000	0,13	22,75

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.4 Prípojka nn

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8.4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu s položením, utesnením a vyškárovaním rúr alebo tvárnic - urovanie dna ryhy bez vykonania zemných prác. Priestup z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm	m	175,000	0,90	157,50
19	345710010000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63	m	183,750	1,51	277,46
20	675130000300.S	Motúz konopný akosť K 4,5 mm	ks	1,800	4,01	7,22
		180,0/100,0		1,800		
21	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	175,000	2,28	399,00
22	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,100	11,82	72,10
		0,1*0,35*175,0		6,125		
		-0,025		-0,025		
		Súčet - zemina z piesk. lôžka bez poplatku za skládku		6,100		
23	460600002.S	Príplatek za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (+2 km)	m3	12,200	0,38	4,64
		6,1 * 2		12,200		
24	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	87,500	1,32	115,50
		175,0*0,5		87,500		
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	17,36	104,16

HZS


Hodinové zúčtovacie sadzby

495,00

26	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východisková revízia a správa	hod	30,000	16,50	495,00
----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

4 407,83



DARTON s.r.o.
501 Komárno
IČO: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 770,68

2 Zakladanie 648,00

1	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 1,0*1,0*1,5*4,0	m3	6,000	108,00	648,00
				6,000		

99 Presun hmôt HSV 122,68

2	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	13,291	9,23	122,68
---	-------------	---	---	--------	------	--------

M Práce a dodávky M 6 925,75

21-M Elektromontáže 5 724,62

3	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne 4*1,0	m	4,000	0,54	2,16
				4,000		
4	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	4,200	1,25	5,25
5	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	20,000	0,28	5,60
6	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5	ks	20,000	0,28	5,60
7	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	15,00	120,00
8	348370.1	LED svetidlo 60W, IP 67 - predbežná cena	ks	8,000	375,00	3 000,00
9	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	4,000	11,16	44,64
10	348371.2	Svorkovnica stožiarová GURO EKM 20,50 pre 2 poistky, IP 54	ks	4,000	28,19	112,76
11	345290000300.S	Poistka E14	ks	8,000	0,54	4,32
12	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	4,000	60,00	240,00
13	316720001200	Stožiar kužeľový STK 60/50/3K14 zinkový, výška 5 m, ELV PRODUKT	ks	4,000	235,88	943,52
14	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	ks	4,000	9,00	36,00
15	316770001700.S	Výložník dvojramenný oceľový zinkovaný, vyloženie 0,8 m, d 60 mm	ks	4,000	38,25	153,00
16	210220020.S	spojov	m	130,000	2,09	271,70
17	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm 130,0*0,95	kg	123,500	1,20	148,20
				123,500		
18	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	4,19	16,76
19	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,51	2,04
20	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 4*5,0	m	20,000	0,60	12,00
				20,000		
21	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	21,000	0,56	11,76

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	0,78	117,00
		130,0 "v zemi		130,000		
		8*2,0 "zapojenie svietidiel A		16,000		
		4*0,5 "v RP		2,000		
		Medzisúččet		148,000		
		2,0		2,000		
		Súččet		150,000		
23	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	157,500	1,53	240,98
24	PM	Podružný materiál	%	3,000	46,27	138,81
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	15,42	92,52

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 201,13

26	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	6,000	39,05	234,30
		1,0*1,0*1,5*4,0		6,000		
27	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	81,000	4,20	340,20
		3,0		3,000		
		28+22+28		78,000		
		Súččet		81,000		
28	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	81,000	1,32	106,92
29	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,740	18,75	88,88
		0,1*0,35*81,0*1,67		4,734		
		0,006		0,006		
		Súččet		4,740		
30	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	81,000	0,12	9,72
31	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	81,000	0,13	10,53
32	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	81,000	2,28	184,68
33	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,800	11,82	104,02
		0,1*0,35*81 "piesk. lôžko		2,835		
		6,0 "stožiare		6,000		
		Medzisúččet		8,835		
		-0,035		-0,035		
		Súččet - mimo stavenisko bez poplatku za skládku		8,800		
34	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť (+2 km)	m3	16,000	0,38	6,08
		8 * 2		16,000		
35	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,500	1,32	53,46

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m

Časť: SO-02.5 Rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		81,0*0,5		40,500		
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,39	62,34

HZS


Hodinové zúčtovacie sadzby

247,50

37	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a východisková revízia a správa	hod	15,000	16,50	247,50
----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

7 943,93



DARTON s.r.o.
501 Komárno
I: SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.1 Osadenie kontajnera

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 024,57

1

Zemné práce

89,81

1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,200	4,89	25,43
		$0,3 \cdot (0,15 + 6,058 + 0,15) \cdot (0,15 + 2,438 + 0,15)$		5,222		
		-0,022		-0,022		
		Súčet		5,200		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,200	0,80	4,16
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,200	3,85	20,02
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,200	0,73	3,80
5	171209002.1S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - bez poplatku	t	7,280	5,00	36,40
		$5,2 \cdot 1,4$		7,280		

2

Zakladanie

812,02

6	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	17,400	0,27	4,70
		$(0,15 + 6,058 + 0,15) \cdot (0,15 + 2,438 + 0,15)$		17,408		
		-0,008		-0,008		
		Súčet		17,400		
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,600	42,50	110,50
		$0,15 \cdot (0,15 + 6,058 + 0,15) \cdot (0,15 + 2,438 + 0,15)$		2,611		
		-0,011		-0,011		
		Súčet		2,600		
8	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,500	108,00	378,00
		$0,20 \cdot (0,15 + 6,058 + 0,15) \cdot (0,15 + 2,438 + 0,15)$		3,482		
		0,018		0,018		
		Súčet		3,500		
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,700	16,50	61,05
		$2 \cdot 0,20 \cdot ((0,15 + 6,058 + 0,15) + (0,15 + 2,438 + 0,15))$		3,638		
		0,062		0,062		
		Súčet		3,700		
10	273351218.S	tradičné	m2	3,700	1,56	5,77
11	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,000	6,00	252,00
		"plocha siete = 6,0 m2				
		$2 \cdot (0,15 + 6,058 + 0,15) \cdot (0,15 + 2,438 + 0,15)$		34,816		
		$0,2 \cdot 34,816$ "20% krytie a stratné		6,963		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.1 Osadenie kontajnera

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúččet		41,779		
		0,221		0,221		
		Súččet (7x6 m2)		42,000		

99

Presun hmôt HSV

122,74

12	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	13,298	9,23	122,74
----	-------------	--	---	--------	------	--------

OST

Ostatné

11 634,00

13	003	WC kontajner - ženy, muži, invalidi - predbežná cena vrátane dopravy a osadenia na podklad	ks	1,000	11 634,00	11 634,00
----	-----	--	----	-------	-----------	-----------

Celkom

12 658,57

N s.r.o.
01 Komárno
SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.2 Bezbariérový prístup - chodník zo zámkovej dlažby

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 562,84

2

Zakladanie

18,63

1	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	69,000	0,27	18,63
		1,5*46,0		69,000		
		Súčet - zhutnenie jestv. podkladu		69,000		

5

Komunikácie

1 551,01

2	596911142.S	peších, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 50 do 100 m2	m2	69,000	12,50	862,50
		1,5*46,0		69,000		
		Súčet - plocha od investora		69,000		
3	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	70,400	9,78	688,51
		69,0*1,02		70,380		
		0,02		0,020		
		Súčet		70,400		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

917,15

4	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	92,000	8,20	754,40
		2*46,0		92,000		
5	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	93,000	1,75	162,75
		92,0*1,01		92,920		
		0,08		0,080		
		Súčet		93,000		

99

Presun hmôt HSV

76,05

6	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,683	2,85	76,05
---	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom

2 562,84



DARTON s.r.o.
01 Komárno
SK2022870322

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

407,14

1

Zemné práce

100,56

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,200	32,50	71,50
		0,6*1,2*3,0		2,160		
		0,04		0,040		
		Súčet		2,200		
2	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,800	1,40	1,12
		2,2 "výkop		2,200		
		-1,4 "zásyp naspäť		-1,400		
		Súčet - po stavenisku		0,800		
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,400	3,94	5,52
		2,2 "výkop		2,200		
		-(0,4+0,4) "obsyp, lôžko		-0,800		
		Súčet		1,400		
4	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,400	8,60	3,44
		0,6*0,2*3,0		0,360		
		0,04		0,040		
		Súčet		0,400		
5	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	0,690	27,50	18,98
		0,4*1,67		0,668		
		0,03*0,668 "+3 %		0,020		
		Medzisúčet		0,688		
		0,002		0,002		
		Súčet		0,690		

4

Vodorovné konštrukcie

17,00

6	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,400	42,50	17,00
		0,6*0,2*3,0		0,360		
		0,04		0,040		
		Súčet		0,400		

8

Rúrové vedenie

289,58

7	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	5,000	2,56	12,80
		3,0 "dĺžka od investora		3,000		
		2,0 "hore k HUV		2,000		
		Súčet		5,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.3 Prívod vody - vonkajší domový vodovod (dĺ. max. 3 m)

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8	286130048800	Rúra HDPE PE100 D 25x2,3 mm, PN 16, SDR11 - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,500	3,56	19,58
		5,0*1,093		5,465		
		0,035		0,035		
		Súčet		5,500		
9	286220031000	Prechodka PE/ocel' - D/DN 32/25	ks	2,000	19,80	39,60
10	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	16,50	16,50
11	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,000	3,04	15,20
12	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,000	0,67	3,35
13	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	88,50	177,00
14	899721131.S	fóliou	m	5,000	1,11	5,55

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

90,04

15	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové	eur	4,502	20,00	90,04
----	-------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------

Celkom

497,18



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.4 Kanalizačná prípojka na jestv. žumpu (dĺ. max. 3 m)

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

235,97

1

Zemné práce

124,73

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,900	32,50	94,25
		0,7*1,35*3,0		2,835		
		0,065		0,065		
		Súčet		2,900		
2	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,800	1,62	1,30
		2,9 "výkop		2,900		
		-2,1 "zásyp		-2,100		
		Súčet - po stavenisku		0,800		
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,100	3,22	6,76
		2,9 "výkop		2,900		
		-(0,4+0,4) "obsyp. lôžko		-0,800		
		Súčet		2,100		
4	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,400	8,60	3,44
		0,7*0,2*3,0		0,420		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		0,400		
5	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	0,690	27,50	18,98
		0,4*1,67		0,668		
		0,03*0,668 "+3 %		0,020		
		Medzisúčet		0,688		
		0,002		0,002		
		Súčet		0,690		

4

Vodorovné konštrukcie

17,00

6	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,400	42,50	17,00
		0,7*0,2*3,0		0,420		
		-0,02		-0,020		
		Súčet		0,400		

8

Rúrové vedenie

70,23

7	871326004.S	150	m	3,000	3,65	10,95
		3,0 "dĺžka od investora		3,000		
8	286110009600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, DN 160, dĺ. 1 m	ks	3,000	16,50	49,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie a rekonštrukcia Športového areálu Zemianska Olča

Objekt: SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového

Časť: SO-03.4 Kanalizačná prípojka na jestv. žumpu (dĺ. max. 3 m)

Objednávateľ: Obec Zemianska Olča

Zhotoviteľ: DARTON s.r.o.

Miesto: Zemianska Olča

Spracoval:

Dátum: 8. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	3,000	2,15	6,45
10	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,000	1,11	3,33

99

Presun hmôt HSV

24,01

11	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,455	16,50	24,01
----	-------------	--	---	-------	-------	-------

Celkom

235,97

ON s.r.o.

945 01 Komárno

DPH: SK2022870322

5-